

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	LAVORI A MISURA								
	OG 2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA (SpCat 1)								
1 O.01.008	Sistemi di protezione di altari, opere d'arte, affreschi o manufatti in pietra, mediante l'esecuzione di un adeguato baldacchino in legno o giunti tubo e protezione finale con telo ... he possono pregiudicare l'integrità e la conservazione dell'opera:compensato per la superficie di protezione realizzata. PROTEZIONE ALTARI PROTEZIONE ALTARI		6,00	4,00 4,00		2,000 2,600	48,00 10,40		
	SOMMANO...	mq					58,40	29,62	1'729,81
2 B.02.023.06	Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di inferriata; RIMOZIONE INFERRIATA AIUOLA ESTERNA * (lung.=14,66+3,60)			18,26		0,400	7,30		
	SOMMANO...	mq					7,30	4,98	36,35
3 B.01.005.01	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con martello demolitore su ordine della D.L. in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cm ... e provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità' fino a mt. 2; SVUOTAMENTO AIUOLA ESTERNA			14,16	3,100	0,500	21,95		
	SOMMANO...	mc					21,95	45,88	1'007,07
4 B.02.002.02	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... nonchè lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta: di murature di pietrame o tufi; DEMOLIZIONE MURETTO IN PIETRA AIUOLA ESTERNA *(lung.=14,66+3,10)			17,76	0,500	0,600	5,33		
	SOMMANO...	mc					5,33	48,13	256,53
5 B.25.003	Trasporto a rifiuto e/o a discarica controllata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni, eseguite anche a mano o in zone disagiate o/o in centri storici, ese ... portata fino a 3,5 t. compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica. TRASPORTO A DISCARICA TERRA DA SVUOTAMENTO AIUOLA ESTERNA - Distanza 15 km Quantità= 21,95 mc		21,95			15,000	329,25		
	SOMMANO...	mc/km					329,25	1,84	605,82
	A R I P O R T A R E								3'635,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3'635,58
6 B.25.004.25	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03. CONFERIMENTO A DISCARICA TERRA DA SVUOTAMENTO AIUOLA ESTERNA - Distanza 15 km Quantità= 21,95 mc - Peso specifico terreno= 19 ql/mc								
	SOMMANO...	ql	21,95			19,000	417,05		
							417,05	1,65	688,13
7 B.25.006	Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia da scavo e/o rifiuti, compresa l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali contenente amianto.								
	SOMMANO...	cad					1,00		
							1,00	258,06	258,06
8 B.02.015.07	Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ... oneri di conferimento: di pavimento in lastre di marmo di qualsiasi forma e dimensione, senza il recupero del materiale; DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO INTERNO Superficie aula sv.= 342,65 mq Superficie zona altare sv.= 35,00+10,23= 45,23 mq a detrarre altare - Sup.= 8,00 mq Superficie zona sagrestia sv.= 17,74 mq								
	Sommano positivi...	mq					342,65		
	Sommano negativi...	mq					45,23		
							-8,00		
	SOMMANO...	mq					17,74		
							405,62		
							-8,00		
	SOMMANO...	mq					397,62	6,67	2'652,13
9 B.02.015.06	Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ... , opus incertum di qualsiasi dimensione e relativo letto di posa in sabbia o cemento, con recupero dei materiali puliti; DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE ESTERNA Pavimentazione esterna al campanile *(lung.=3,59+4,27)								
				7,86	1,500		11,79		
				4,27	1,000		4,27		
	Pavimentazione esterna alla chiesa *(lung.=12,97+19,42+23,75)			56,14	1,500		84,21		
	SOMMANO...	mq					100,27	7,36	737,99
10 B.02.014.01	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... che ed i relativi oneri di conferimento: di caldana di sottofondo, massetto per								
	A R I P O R T A R E								7'971,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								7'971,89
11 B.02.014.03	pendenze, cappa di protez. fino a cm. 5; DEMOLIZIONE DI MASSETTO Quantità pari a quella della due voci precedenti SOMMANO...	mq					397,62 100,27 <u>497,89</u>	8,70	4'331,64
12 B.25.003	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... ale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: idem come 01) e 02) per ogni cm in più oltre i 5 cm; DEMOLIZIONE DI MASSETTO - Ulteriori 5 cm di spessore Quantità pari a quella della voce precedente SOMMANO...	mq	497,89			5,000	2'489,45 <u>2'489,45</u>	1,71	4'256,96
13 B.25.004.05	Trasporto a rifiuto e/o a discarica controllata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni, eseguite anche a mano o in zone disagiate o/o in centri storici, ese ... portata fino a 3,5 t. compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica. TRASPORTO A DISCARICA MATERIALE DEMOLIZIONE PAVIMENTI - Distanza 15 km Quantità= 497,89 mq - Sp.= 15 cm * (par.ug.=497,89*0,15) SOMMANO...	mc/km	74,68			15,000	1'120,20 <u>1'120,20</u>	1,84	2'061,17
14 B.25.004.05	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... azione. cer 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06. CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE DEMOLIZIONE PAVIMENTI Vol.= 74,68 mc - Peso specifico marmo e massetto = 24 ql/mc SOMMANO...	ql	74,68			24,000	1'792,32 <u>1'792,32</u>	2,28	4'086,49
15 B.25.006	Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia da scavo e/o rifiuti, compresa l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali contenente amianto. SOMMANO...	cad					1,00 <u>1,00</u>	258,06	258,06
15 B.01.006.01	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture ... e provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità' fino a mt. 2; SCAVO PER FONDAZIONI h= 1,35 m Scavo per fondazioni interno chiesa (a detrarre								
	A R I P O R T A R E								22'966,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								22'966,21
	spessore pavimentazione rimossa) h=1,20 - 0,15=1,20 m								
	Superficie interna aula - Sv.= 342,65 mq		342,65			1,200	411,18		
	Superficie interna zona altare - Sv.= 45.23 mq		45,23			1,200	54,28		
	a detrarre altare - Sup.= 8,00 mq		8,00			1,200	-9,60		
	Superficie zona sagrestia sv.= 7,45 mq		7,45			1,200	8,94		
	Superficie esterna chiesa - Sup.= 84.21 mq - h= 0,95 m		84,21			0,950	80,00		
	Superficie esterna campanile - h= 1,35 m			7,84	1,500	1,350	15,88		
				4,27	1,000	1,350	5,76		
				6,14	1,500	1,350	12,43		
				1,00	1,000	1,350	1,35		
	Sommano positivi...	mc					589,82		
	Sommano negativi...	mc					-9,60		
	SOMMANO...	mc					580,22	8,76	5'082,73
16 B.02.002.02	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... nonchè lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta: di murature di pietrame o tufi; DEMOLIZIONE DI MURATURA IN BRECCIA PER COLLEGAMENTO NUOVE FONDAZIONI n°55 collegamenti - Dimensioni demolizione= 120 cm x 50 cm x 65 cm		55,00	1,20	0,500	0,650	21,45		
	Sovrapprezzo dell'80 % per demolizione in breccia (B.02.002.08) *(par.ug.=0,8*21,45)		17,16				17,16		
	SOMMANO...	mc					38,61	48,13	1'858,30
17 B.02.002.04	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... iportanti, compresi i tompagni, con o senza cassa vuota, compresi eventuali isolamenti interposti, (escluso i tramezzi). DEMOLIZIONE DI QUINTA IN MATTONI FORATI *(H/peso=4,600/2)			10,30	0,270	2,300	6,40		
	SOMMANO...	mc					6,40	46,33	296,51
18 B.25.003	Trasporto a rifiuto e/o a discarica controllata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni, eseguite anche a mano o in zone disagiate o/o in centri storici, ese ... portata fino a 3,5 t. compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica. TRASPORTO A DISCARICA MATERIALE DEMOLIZIONE MURATURA PER COLLEGAMENTO FONDAZIONI - Distanza 15 km Quantità= 21,45 mc		21,45			15,000	321,75		
	TRASPORTO A DISCARICA MATERIALE DEMOLIZIONE MURATURA QUINTA IN MATTONI FORATI - Distanza 15 km Quantità stimata= 5 mc		5,00			15,000	75,00		
	A R I P O R T A R E						396,75		30'203,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						396,75		30'203,75
19 B.25.004.02	SOMMANO... Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... e rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 02 - mattoni. Peso specifico muratura= 22 ql/mc - Vol.= 21.45 mc Peso specifico muratura in mattoni forati= 11 ql/mc - Vol.= 6.40 mc	mc/km					396,75	1,84	730,02
			21,45			22,000	471,90		
			6,40			11,000	70,40		
	SOMMANO...	ql					542,30	2,28	1'236,44
20 B.25.006	Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia da scavo e/o rifiuti, compresa l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali contenente amianto.						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	258,06	258,06
21 H.04.020.01	Tubazioni in Polietilene ad alta densità (PEAD) a parete strutturata (superficie esterna corrugata e superficie interna liscia) Tipo B conformi alla norma Europea UNI EN 13476 per ... mazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. Classe di rigidità 8 KN/ mq. diametro nominale esterno di 160 mm. TUBO PER DRENAGGIO ESTERNO Sv.= 70 ml						76,00		
				76,00			76,00		
	SOMMANO...	ml					76,00	15,44	1'173,44
22 E.05.011	Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo , accoppiato ad un geotessile nontessuto della grammatura di 200 gr/mq a filocontinuo Spunbonded 100% Polipropilene , agugliato ... za al 5% (TD e MD) di 17 KN/m , decadimento ai raggiU.V. minore del 15% e permeabilità normale all'acqua di 55l/mq/s . PROTEZIONE DRENAGGIO Cordolo esterno chiesa Sv.= 56 ml L= 1,70 m Cordolo esterno campanile Sv.= 20 ml L= 2,50 m Protezione delle fondazioni - Quantità= 150 mq						95,20		
				56,00	1,700		50,00		
				20,00	2,500		150,00		
	SOMMANO...	mq					295,20	7,83	2'311,42
23 B.06.001	Drenaggi e riempimenti in genere eseguiti con pietrame a secco di pezzatura idonea di natura calcarea. parzialmente assestati a mano, con l'onere di porre in opera materiale di dim ... uesti ultimi da pagarsi a parte, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: DRENAGGIO ESTERNO Superficie esterna chiesa - Sup.= 84,21 mq - h= 0,75 m Superficie esterna campanile - h= 1,15 m						84,21		
						0,750	63,16		
				7,84	1,500	1,150	13,52		
				4,27	1,000	1,150	4,91		
				6,14	1,500	1,150	10,59		
				1,00	1,000	1,150	1,15		
	A R I P O R T A R E						93,33		35'913,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						93,33		35'913,13
	SOMMANO...	mc					93,33	31,60	2'949,23
24 B.06.004.06	Realizzazione di vespaio aerato, mediante la fornitura e posa in opera di casseri a perdere modulari in polipropilene rigenerato ad alta resistenza, con dimensioni in pianta massim ... i cm 5, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: di altezza 50 - 60 cm. VESPAIO AERATO Superficie aula sv.= 342,65 mq Superficie zona altare sv.= 35,00+10,23= 45,23 mq Superficie zona sagrestia sv.= 7,45 mq						342,65 45,23 7,45		
	SOMMANO...	mq					395,33	31,69	12'528,01
25 B.05.002.01	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60. SOLETTA PER VESPAIO AERATO Sup.= 395.33		395,33			0,100	39,53		
	Parziale...	mc					39,53		
	Sovrapprezzo del 18% per strutture particolari (solette) *(par.ug.=0,18*39,53)		7,12				7,12		
	Sovrapprezzo del 15% per lavori in centro storico * (par.ug.=0,15*39,53)		5,93				5,93		
	Parziale...	mc					13,05		
	SOMMANO...	mc					52,58	105,61	5'552,97
26 B.05.039	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento. RETE ELETTROSALDATA PER SOLETTA VESPAIO AERATO Rete f6/20x20 - Peso specifico = 2,29 Kg/mq Sup.= 395,33 mq Sovrapposizione 15% * (par.ug.=395,33*1,15)		454,63			2,290	1'041,10		
	SOMMANO...	kg					1'041,10	1,40	1'457,54
27 B.06.016.01	Massetto leggero e isolante a rapida asciugatura, adatto a ricevere la posa di pavimenti incollati (anche sensibili all'umidità), costituito da premiscelato in sacchi a base di arg ... a 0,5 cm di spessore, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 5 cm. CALCESTRUZZO ALLEGGERITO Sup.= 395,33 mq						395,33		
	SOMMANO...	mq					395,33	22,94	9'068,87
	A R I P O R T A R E								67'469,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								67'469,75
28 B.06.016.02	Massetto leggero e isolante a rapida asciugatura, adatto a ricevere la posa di pavimenti incollati (anche sensibili all'umidità), costituito da premiscelato in sacchi a base di arg ... re, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: sovrapprezzo per ogni cm in più. CALCESTRUZZO ALLEGGERITO - Ulteriori 15 cm di spessore Sup.= 395,33 mq		395,33			15,000	5'929,95		
	SOMMANO...	mq					5'929,95	3,97	23'541,90
29 B.11.011.01	Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato, EPS 100 , vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti.Euroclasse : E. spessore 3 cm. PANNELLO DI ISOLAMENTO PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO Sup.= 395,33 mq						395,33		
	SOMMANO...	mq					395,33	10,36	4'095,62
30 B.11.011.02	Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato, EPS 100 , vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti.Euroclasse : E. Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. PANNELLO DI ISOLAMENTO PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO - Ulteriori 2 cm di spessore Sup.= 395,33 mq		395,33			2,000	790,66		
	SOMMANO...	mq					790,66	0,99	782,75
31 B.06.014.11	Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con impasto di sabbia e cemento tipo 325 per piano di posa di pavimentazioni, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: a 4 q.li di cemento 325, spessore 4 cm. MASSETTO PER NUOVA PAVIMENTAZIONE Sup.= 395,33 mq						395,33		
	SOMMANO...	mq					395,33	11,55	4'566,06
32 B.06.014.12	Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con impasto di sabbia e cemento tipo 325 per piano di posa di pavimentazioni, compreso ogni altro onere e magistero per ... lavoro finito a perfetta regola d'arte: sovrapprezzo per ogni cm in più oltre i 4 cm per massetto a 4 ql. di cemento 325. MASSETTO PER NUOVA PAVIMENTAZIONE - Ulteriori 6 cm di spessore Sup.= 395,33 mq		395,33			6,000	2'371,98		
	SOMMANO...	mq					2'371,98	2,37	5'621,59
33 B.15.001.04	Pavimento di lastre rettangolari per interno ed esterno in pietra naturale spess. cm. 1,5 - 2,0 con superficie grezza, coste fresate a giunto date in opera con malta cementizia com ... i, sfridi esclusa arrotatura, levigatura e lucidatura. Marmo Carrara,								
	A R I P O R T A R E								106'077,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								106'077,67
	Bardiglio , Botticino , Rosso Verona, Rosa Asiago. NUOVA PAVIMENTAZIONE IN MARMO BOTTICINO Quantità stimata pari al 40% del totale Sup.= 395,33 mq Sovrapprezzo del 20% per un ulteriore cm di spessore (spessore totale= 3 cm) *(par.ug.=0,2* 395,33)		79,07				395,33		
	Parziale...	mq					474,40		
	a detrarre aliquota del 60% *(par.ug.=0,6*474,4)		284,64				-284,64		
	Parziale...	mq					-284,64		
	Sommano positivi...	mq					474,40		
	Sommano negativi...	mq					-284,64		
	SOMMANO...	mq					189,76	84,05	15'949,33
34 B.15.001.05	Pavimento di lastre rettangolari per interno ed esterno in pietra naturale spess. cm. 1,5 - 2,0 con superficie grezza, coste fresate a giunto date in opera con malta cementizia com ... sfridi esclusa arrotatura, levigatura e lucidatura. Marmo colorato tipo Verde Guatemala, Rosso Alicante, Crema Valencia. NUOVA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA COLORATA Quantità stimata pari al 20% del totale Sup.= 395,33 mq Sovrapprezzo del 20% per un ulteriore cm di spessore (spessore totale= 3 cm) *(par.ug.=0,2* 395,33)		79,07				395,33		
	Parziale...	mq					474,40		
	a detrarre aliquota dell'80% *(par.ug.=0,8*474,40)		379,52				-379,52		
	Parziale...	mq					-379,52		
	Sommano positivi...	mq					474,40		
	Sommano negativi...	mq					-379,52		
	SOMMANO...	mq					94,88	113,65	10'783,11
35 B.15.001.07	Pavimento di lastre rettangolari per interno ed esterno in pietra naturale spess. cm. 1,5 - 2,0 con superficie grezza, coste fresate a giunto date in opera con malta cementizia com ... atura di giunti, tagli, sfridi esclusa arrotatura, levigatura e lucidatura. Pietre grige tipo Basaltina , Grey Foussena. NUOVA PAVIMENTAZIONE IN TONALITA' GRIGIA Quantità stimata pari al 40% del totale Sup.= 395,33 mq Sovrapprezzo del 20% per un ulteriore cm di spessore (spessore totale= 3 cm) *(par.ug.=0,2* 395,33)		79,07				395,33		
	Parziale...	mq					474,40		
	a detrarre aliquota del 60% *(par.ug.=0,6*474,40)		284,64				-284,64		
	Parziale...	mq					-284,64		
	Sommano positivi...	mq					474,40		
	Sommano negativi...	mq					-284,64		
	SOMMANO...	mq					189,76	91,73	17'406,68
	A R I P O R T A R E								150'216,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								150'216,79
36 B.05.001.04	Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 20. MAGRONE - h= 10 cm Superficie esterna - Sv.= 100,27 mq		100,27			0,100	10,03		
	SOMMANO...	mc					10,03	90,24	905,11
37 B.06.009.02	Massetto di sottofondo in calcestruzzo dato in opera ben battuto e spianato a frattazzo rustico con cemento tipo 325 a 2 q.li per mc di impasto, posato su terreno naturale, compres ... zzazione dello stesso ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 8 cm. MASSETTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA			23,25 17,92 13,97 3,59 4,27 4,27 6,14 1,00	1,000 1,000 1,000 1,500 1,500 1,000 1,500 1,000		23,25 17,92 13,97 5,39 6,41 4,27 9,21 1,00		
	SOMMANO...	mq					81,42	15,20	1'237,58
38 B.05.039	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento. RETE ELETTROSALDATA PER MASSETTO Rete f6/20x20 - Peso specifico = 2,29 Kg/mq Sup.= 81,42 mq Sovrapposizione 15% * (par.ug.=81,42*1,15)		93,63			2,290	214,41		
	SOMMANO...	kg					214,41	1,40	300,17
39 B.06.014.03	Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con impasto di sabbia e cemento tipo 325 per piano di posa di pavimentazioni, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: a 2 ql. di cemento 325, spessore 4 cm. FORMAZIONE C.D. "SEMIUMIDO" PER POSA PAVIMENTAZIONE ESTERNA Sup.= 81,42 mq						81,42		
	SOMMANO...	mq					81,42	10,54	858,17
40 B.15.109.06	Pavimentazione in basalto lavico dell'Etna, di prima scelta, marcato CE, conforme alla norma EN 1341, proveniente da un'unica cava con resistenza a carico di rottura monoassiale do ... agli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 8 cm. PAVIMENTAZIONE ESTERNA Nuova pavimentazione			4,27 6,14	1,000 1,500		4,27 9,21		
	A R I P O R T A R E						13,48		153'517,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						13,48		153'517,82
	Materiale fornito dall'amministrazione - Sola manodopera (22,45%)			1,00	1,000		1,00		
			0,23	4,27	1,500		1,47		
			0,23	19,42	1,500		6,70		
			0,23	23,75	0,700		3,82		
	SOMMANO...	mq					26,47	125,55	3'323,31
41 B.15.117.03	Pavimentazione in cubetti di porfido, con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, colore misto, marcati CE in conformità alla norma UNI EN 1342, posti in o ... iale con getto d'acqua e segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: 8/10 cm. PAVIMENTAZIONE ESTERNA Materiale fornito dall'amministrazione - Sola manodopera (25,64%)		0,26	23,75	0,800		4,94		
	SOMMANO...	mq					4,94	79,94	394,90
42 B.04.002.03	Muratura per opere fuori terra, formata da scheggioni di tufo o di pietrame calcareo sbozzato a martello e malta di cemento, retta o centinata, di qualsiasi spessore, con una o ent ... be le facce rustiche, compreso ogni onere, ammorsature, spigoli, riseghe: con pietrame di proprietà dell'Amministrazione; RIFACIMENTO MURETTO AIUOLA ESTERNA Quantità= 5,33 mc						5,33		
	SOMMANO...	mc					5,33	164,70	877,85
43 B.02.044	Ricollocamento di ringhiere, cancelli, parapetti, in ferro o simili, compreso ogni onere e modalità d'esecuzione in opera di infissi interni ed esterni, in legno od in metallo, di qualsiasi tipo, compreso ogni onere e modalità di esecuzione. RICOLLOCAMENTO INFERRIATA AIUOLA ESTERNA *(lung.=14,66+3,60)			18,26		0,400	7,30		
	SOMMANO...	mq					7,30	18,95	138,34
44 B.01.021.01	Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte, fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi gli oneri per il trasporto delle materie dai ... ura prima della ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica: con terra o materiali provenienti dagli scavi; REINTERRO AIUOLA ESTERNA Fornitura terreno per riempimento (codice 00058) - Prezzo unitario= 5,26 €/mc		1,04	14,16	3,100	0,500	21,95		
				14,16	3,100	0,500	22,83		
	SOMMANO...	mc					44,78	5,08	227,48
45 B.02.015.09	Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ... erracotta o ceramica, gress, di marmo, listelli klinker, compresa malta del letto di posa, senza recupero dei materiali; RIMOZIONE DI RIVESTIMENTO IN MARMO Parete 1 Parete 2			4,30		1,100	4,73		
				4,32		0,900	3,89		
	A R I P O R T A R E						8,62		158'479,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						8,62		158'479,70
	Parete 3			4,01		0,900	3,61		
	Parete 4			1,38		1,100	1,52		
	Parete 5			3,49		0,900	3,14		
	Parete 5b			6,25		0,900	5,63		
	Parete 6			5,09		1,100	5,60		
	Parete 7			5,11		1,100	5,62		
	Parete 8			3,85		0,900	3,47		
	Parete 9			3,83		0,900	3,45		
	Parete 10a			4,68		1,100	5,15		
	Parete 10b			4,93		0,450	2,22		
	Parete 11			8,63		0,450	3,88		
	Parete 12			4,54		1,100	4,99		
	Parete 13			10,82		0,900	9,74		
	Parete 14			1,32		1,100	1,45		
	Parete 15			3,90		0,900	3,51		
	Parete 16			4,18		0,900	3,76		
	Parete 17			1,40		1,100	1,54		
	Parete 18			3,40		0,900	3,06		
	Parete 19			3,46		0,900	3,11		
	Parete 20			1,35		1,100	1,49		
	Parete 21			6,00		0,900	5,40		
	Parete 22a			4,79		1,100	5,27		
	Parete 22b			14,85		0,450	6,68		
	SOMMANO...	mq					101,91	5,37	547,26
46 B.25.003	Trasporto a rifiuto e/o a discarica controllata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni, eseguite anche a mano o in zone disagiate o/o in centri storici, ese ... portata fino a 3,5 t. compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica. TRASPORTO A DISCARICA MATERIALE DEMOLIZIONE RIVESTIMENTO - Distanza 15 km Quantità= 96,28 mq x 0,15 m= 14,44 mc		14,44			15,000	216,60		
	SOMMANO...	mc/km					216,60	1,84	398,54
47 B.25.004.05	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... azione. cer 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06. CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE DEMOLIZIONE RIVESTIMENTO Peso specifico marmo e massetto = 24 ql/mc		14,44			24,000	346,56		
	SOMMANO...	ql					346,56	2,28	790,16
48 B.25.006	Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia da scavo e/o rifiuti, compresa l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali contenente amianto.						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	258,06	258,06
49 B.02.012.02	Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato, o tinteggiato, o verniciato, interno ed esterno, con scalfittura della malta nei								
	A R I P O R T A R E								160'473,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								160'473,72
	giunti di laterizio de ... ra finale e lavaggio di pulizia della superficie scrostata, con gli oneri come alle premesse. interno escluso ponteggio; SCROSTATURA DI INTONACO ESISTENTE								
	Parete 1			6,83		14,200	96,99		
	Parete 2			4,32		14,000	60,48		
	Parete 2b			2,30		14,000	32,20		
	Parete 3			4,01		14,000	56,14		
	Parete 4			1,38		14,200	19,60		
	Parete 5			3,49		14,000	48,86		
	Parete 5b			3,94		14,000	55,16		
	Parete 6			5,09		14,200	72,28		
	Parete 7			5,11		14,200	72,56		
	Parete 8			3,85		14,000	53,90		
	Parete 8b			2,36		14,000	33,04		
	Parete 9			3,83		14,000	53,62		
	Parete 10a			4,68		14,200	66,46		
	Parete 10b			4,93		12,350	60,89		
	Parete 11			8,63		12,350	106,58		
	Parete 12			4,54		14,200	64,47		
	Parete 13			10,82		14,000	151,48		
	Parete 14			1,32		14,200	18,74		
	Parete 15			3,90		14,000	54,60		
	Parete 15b			1,71		14,000	23,94		
	Parete 16			4,18		14,000	58,52		
	Parete 17			1,40		14,200	19,88		
	Parete 18			3,40		14,000	47,60		
	Parete 18b			2,78		14,000	38,92		
	Parete 19			3,46		14,000	48,44		
	Parete 20			1,35		14,200	19,17		
	Parete 21			6,00		14,000	84,00		
	Parete 22a			4,79		14,200	68,02		
	Parete 22b			14,85		12,350	183,40		
	SOMMANO...	mq					1'769,94	5,90	10'442,65
50 O.01.018	Sovrapprezzo alla spicconatura d'intonaco, dovuto per l'esecuzione a piccoli tratti o in presenza di elementi architettonici (cornici, modanature, ecc.), fino a 3 cm. SOVRAPPREZZO ALLA SPICCONATURA DI INTONACO IN PRESENZA DI CORNICI E MODANATURE Quantità stimata= 1000 mq						1'000,00		
	SOMMANO...	mq					1'000,00	4,62	4'620,00
51 B.25.003	Trasporto a rifiuto e/o a discarica controllata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni, eseguite anche a mano o in zone disagiate o/o in centri storici, ese ... portata fino a 3,5 t. compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica. TRASPORTO A DISCARICA MATERIALE SCROSTATURA INTONACO - Distanza 15 km Quantità= 1769,94 mq x 0,03 m= 53,10 mc								
	SOMMANO...	mc/km		53,10		15,000	796,50		
							796,50	1,84	1'465,56
52 B.25.004.05	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... azione. cer 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06.								
	A R I P O R T A R E								177'001,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								177'001,93
	CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE SCROSTATURA INTONACO Peso specifico intonaco = 20 ql/mc		53,10			20,000	1'062,00		
	SOMMANO...	ql					1'062,00	2,28	2'421,36
53 B.25.006	Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia da scavo e/o rifiuti, compresa l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali contenente amianto.						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	258,06	258,06
54 O.01.044	Rabboccatura e stilatura dei giunti delle murature di pietrame a vista o in laterizio eseguita a filo di muro con malta bastarda e terra a lenta presa; compreso la profilatura, gli eventuali tagli o scalpellature, il lavaggio e la spazzolatura dei giunti. STILATURA MURATURE								
	Parete 1			6,83		14,200	96,99		
	Parete 2			4,32		14,000	60,48		
	Parete 2b			2,30		14,000	32,20		
	Parete 3			4,01		14,000	56,14		
	Parete 4			1,38		14,200	19,60		
	Parete 5			3,49		14,000	48,86		
	Parete 5b			3,94		14,000	55,16		
	Parete 6			5,09		14,200	72,28		
	Parete 7			5,11		14,200	72,56		
	Parete 8			3,85		14,000	53,90		
	Parete 8b			2,36		14,000	33,04		
	Parete 9			3,83		14,000	53,62		
	Parete 10a			4,68		14,200	66,46		
	Parete 10b			4,93		12,350	60,89		
	Parete 11			8,63		12,350	106,58		
	Parete 12			4,54		14,200	64,47		
	Parete 13			10,82		14,000	151,48		
	Parete 14			1,32		14,200	18,74		
	Parete 15			3,90		14,000	54,60		
	Parete 15b			1,71		14,000	23,94		
	Parete 16			4,18		14,000	58,52		
	Parete 17			1,40		14,200	19,88		
	Parete 18			3,40		14,000	47,60		
	Parete 18b			2,78		14,000	38,92		
	Parete 19			3,46		14,000	48,44		
	Parete 20			1,35		14,200	19,17		
	Parete 21			6,00		14,000	84,00		
	Parete 22a			4,79		14,200	68,02		
	Parete 22b			14,85		12,350	183,40		
	Campanile			5,47		18,000	98,46		
				3,12		18,000	56,16		
				2,75		18,000	49,50		
				3,33		18,000	59,94		
	SOMMANO...	mq					2'034,00	20,67	42'042,78
55 O.01.032.01	Perforazione con attrezzatura a rotoperussione in muratura di pietrame o calcestruzzo, per l'inserimento di barre ad aderenza migliorata, o di acciaio diwidag, o di trefoli in acc ... , e la eliminazione ed allontanamento del materiale di risulta. fino a diametri di mm. 35 e fino a cm. 50 di								
	A R I P O R T A R E								221'724,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								221'724,13
	profondità. PERFORAZIONI MURATURE PER INIZIONI DI MISCELE LEGANTI n° 2 perforazioni Ø 20 mm ogni mq di muratura Parete ingresso - Lunghezza perforazioni= 50 cm Colonne cappelle - Lunghezza perforazione= 50 cm * (par.ug.=2,00*5) Colonne cappelle - Lunghezza perforazione= 50 cm		2,00	0,50	10,000	14,200	142,00		
			10,00	0,50	1,500	7,560	56,70		
			2,00	0,50	2,270	7,560	17,16		
	SOMMANO...	ml					215,86	23,09	4'984,21
56 O.01.032.02	Perforazione con attrezzatura a rotoperussione in muratura di pietrame o calcestruzzo, per l'inserimento di barre ad aderenza migliorata, o di acciaio diwidag, o di trefoli in acc ... dei fori, e la eliminazione ed allontanamento del materiale di risulta. fino a diametri di mm. 35 b) da cm. 51 a ml. 2. PERFORAZIONI MURATURE PER INIZIONI DI MISCELE LEGANTI n° 2 perforazioni Ø 20 mm ogni mq di muratura Colonne cappelle - Lunghezza perforazione= 95 cm * (par.ug.=2,00*5) Colonne transetto - Lunghezza perforazione= 84 cm a detrarre superficie sottesa all'arco= 1/2 x 3.14 x 2.87 x 2.87= 12.93 mq *(par.ug.=2,00*12,93) Colonne transetto - Lunghezza perforazione= 100 cm a detrarre superficie sottesa all'arco= 1/2 x 3.14 x 2.91 x 2.91= 13.29 mq *(par.ug.=2,00*13,29)		10,00	0,95	1,060	7,560	76,13		
			2,00	10,55	0,840	14,200	251,68		
			25,86				-25,86		
			2,00	11,81	1,000	12,340	291,47		
			26,58				-26,58		
	Sommano positivi...	ml					619,28		
	Sommano negativi...	ml					-52,44		
	SOMMANO...	ml					566,84	30,79	17'453,00
57 O.01.049	Iniezioni di malta pozzolana, composta da calce eminentemente idraulica e pozzolana iperventilata nel rapporto 1:1 ed opportunamente diluita; eseguite a pressione controllata a mez ... o, fino a completo rifiuto della struttura, anche a piu' riprese. Da computarsi a quintale di miscela a secco iniettata. MALTA PER INIZIONI DI MISCELE LEGANTI Quantità stimata= 50 ql						50,00		
	SOMMANO...	ql					50,00	49,67	2'483,50
58 B.02.012.02	Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato, o tinteggiato, o verniciato, interno ed esterno, con scalfittura della malta nei giunti di laterizio de ... ra finale e lavaggio di pulizia della superficie scrostata, con gli oneri come alle premesse. interno escluso ponteggio; REALIZZAZIONE DI INTONACO ARMATO Scrostatura di intonaco			6,88		6,780	46,65		
	SOMMANO...	mq					46,65	5,90	275,24
59 B.25.003	Trasporto a rifiuto e/o a discarica controllata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni, eseguite anche a mano o in zone disagiate o/o in centri storici, ese ... portata fino a 3,5 t. compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica.								
	A R I P O R T A R E								246'920,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								246'920,08
60	<p>TRASPORTO A DISCARICA MATERIALE DI RISULTA DA SCROSTATURA PARETI PER REALIZZAZIONE DI INTONACO ARMATO - Distanza 15 km Quantità= 46,65 mq x 0,03 m= 1,40 mc</p> <p>SOMMANO...</p>	mc/km	1,40			15,000	21,00	1,84	38,64
B.25.004.05	<p>Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... azione. cer 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06.</p> <p>CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE DI RISULTA DA SCROSTATURA PARETI PER REALIZZAZIONE DI INTONACO ARMATO Peso specifico intonaco = 20 ql/mc - Vol.= 2,80 mc</p> <p>SOMMANO...</p>	ql	1,40			20,000	28,00	2,28	63,84
61	<p>Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia da scavo e/o rifiuti, compresa l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali contenente amianto.</p> <p>SOMMANO...</p>	cad					1,00	1,00	258,06
B.25.006									258,06
62	<p>Perforazione con attrezzatura a rotoperussione in muratura di pietrame o calcestruzzo, per l'inserimento di barre ad aderenza migliorata, o di acciaio diwidag, o di trefoli in acc ... , e la eliminazione ed allontanamento del materiale di risulta. fino a diametri di mm. 35 e fino a cm. 50 di profondità.</p> <p>REALIZZAZIONE DI INTONACO ARMATO n°4 perforazioni al mq - Diam.= Ø14 - Lungh.= 30 cm Sup.= 6,88 x 6,78= 46,65 mq n° 187 perforazioni Aliquota del 25% per fornitura di malta cementizia monocomponente *(par.ug.=0,25*56,10)</p> <p>SOMMANO...</p>	ml	187,00	0,30			56,10	23,09	1'619,30
O.01.032.01			14,03				14,03		
63	<p>Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.</p> <p>REALIZZAZIONE DI INTONACO ARMATO Tondini per inghisaggi Ø8 - L= 38 cm - Peso specifico= 0,395 kg/ml</p> <p>SOMMANO...</p>	kg	187,00	0,38		0,395	28,07	1,60	44,91
B.05.038							28,07		
64	<p>Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in</p>								
B.05.039									
	A R I P O R T A R E								248'944,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								248'944,83
	opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento. INTONACO ARMATO Rete elettrosaldata Ø8 20x20 - Peso specifico= 3,95 kg/mq Sup.= 46,65 mq - Sovrapposizione del 15% * (par.ug.=1,15*46,65)		53,65			3,950	211,92		
	SOMMANO...	kg					211,92	1,40	296,69
65 B.13.012.02	Intonaco civile su pareti interne, piane verticali, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, steso a mano con predisposte poste e g ... o di calce idraulica a q.li 3,5 e tonachino o colla di malta di calce eminentemente idraulica a q.li 5,00 e sabbia fina. INTONACO ARMATO Nuovo intonaco civile Sup.= 46,65 mq						46,65		
	SOMMANO...	mq					46,65	24,04	1'121,47
66 B.13.008.03	Intonaco rustico su pareti interne, piane verticali, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, applicato con predisposte poste e gu ... i per l'esecuzione di ulteriori opere di finitura. con malta cementizia composta da: ql 3 di cemento per 1 mc di sabbia. INTONACO A TERGO DEL NUOVO RIVESTIMENTO Quantità pari a quella del rivestimento demolito= 101,91 mq						101,91		
	SOMMANO...	mq					101,91	16,45	1'676,42
67 B.15.005.06	Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, rivestimenti, copertine in lastre normali rettangolari lucidate in laboratorio con spigoli vivi o leggerme ... la formazione di incastri sulle soglie adeguati agli stipiti. Spessore cm 3. Pietre grige tipo Basaltina , Grey Foussena. NUOVO RIVESTIMENTO Quantità pari a quella della voce precedente						101,91		
	SOMMANO...	mq					101,91	146,96	14'976,69
68 B.16.004.03	Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per tarviture reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profili INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, l ... ipo di acciaio, in conformità alle Norme Tecniche delle Costruzioni e alla norma UNI EN 14399. in acciaio S355 (Fe510B). STRUTTURA METALLICA INTERNA AL CAMPANILE PROFILATI HEM 160 PROFILATI HEM 160 - Peso= 76,20 Kg/m Primo impalcato: Elementi orizzontali Elementi verticali Elementi di controventamento		2,00	2,20		76,200	335,28		
			2,00	2,53		76,200	385,57		
			4,00	3,00		76,200	914,40		
			4,00	3,68		76,200	1'121,66		
	Parziale...	kg					2'756,91		
	A R I P O R T A R E						2'756,91		267'016,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						2'756,91		267'016,10
	Impalcati 2°, 3°, 4°, 5°, 6° Elementi orizzontali copertura		5,00 2,00 2,00				2756,910 76,200 76,200	13'784,55 335,28 385,57	
	Parziale...	kg						14'505,40	
	Incidenza bulloneria, piastre, piccola ferramente, etc *(H/peso=2756,91+14505,40)		0,10				17262,310	1'726,23	
	Parziale...	kg						1'726,23	
	SOMMANO...	kg						18'988,54	2,96
69 B.16.003.02	Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldada, conforme alle norme UNI EN 10025, anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travi, pilastri, me ... onea di acciaio in conformità alle Norme Tecniche delle Costruzioni e alla norma UNI EN 14399. in acciaio S275 (Fe430B). SCALA INTERNA IN ACCIAIO Struttura portante rampe - Profilo metallico UPN 240x85x9,5 - Peso specifico= 33,20 kg/ml L= 4,20 ml L= 1,20 ml		4,00 4,00	4,20 1,20			33,200 33,200	557,76 159,36	
	Parziale...	kg						717,12	
	Rampe altri 5 piani		5,00				717,120	3'585,60	
	Parziale...	kg						3'585,60	
	Incidenza bulloneria, piastre, piccola ferramente, etc *(H/peso=6*717,12)		0,10				4302,720	430,27	
	Parziale...	kg						430,27	
	SOMMANO...	kg						4'732,99	3,36
70 B.16.017	Fornitura e posa in opera di gradini in grigliato elettroforgiato in acciaio S275, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, forniti e posti in opera completi di angolare romp ... uali guide, zanche, bullonerie e simili, ed ogni altro onere e magistero atto a dare l'opera realizzata a regola d'arte. Gradino - Peso= 20 kg - N° 18 gradini Pianerottolo - Peso= 43 kg - N° 2 pianerottoli		18,00 2,00				20,000 44,000	360,00 88,00	
	Parziale...	kg						448,00	
	Rampe altri 5 piani		5,00				448,000	2'240,00	
	Parziale...	kg						2'240,00	
	SOMMANO...	kg						2'688,00	4,03
71 B.16.005.05	Profilati normali in ferro piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spar ... , compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie. ringhiere in profilati scatolari o tubolari a linee diritte. Parapetto scala - Peso= 18 kg/ml Parapetto interno L= 0,80 + 0,70 + 0,80 + 0,70= 3,00 ml Parapetto esterno L= 2,80 + 2,60 + 2,80 + 2,60= 10,80 ml		6,00 6,00	3,00 10,80			18,000 18,000	324,00 1'166,40	
	A R I P O R T A R E						1'490,40		349'957,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1'490,40		349'957,67
	Parziale...	kg					1'490,40		
	Incidenza bulloneria, piastre, piccola ferramente, etc		0,10			1490,400	149,04		
	Parziale...	kg					149,04		
	SOMMANO...	kg					1'639,44	5,14	8'426,72
72 B.16.021.01	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450°C, previo decappa ... ndo le specifiche UNI EN ISO 1461. immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza e di strutture tubolari. ZINCATURA A CALDO Struttura portante rampe Parapetti					4732,990 1639,440	4'732,99 1'639,44		
	SOMMANO...	kg					6'372,43	0,83	5'289,12
73 O.01.029.01	Perforazione a rotazione in muratura di pietrame, mattoni o cls, con attrezzatura elettrica o meccanica, per l'inserimento di barre ad aderenza migliorata, di acciaio Diwidag o di ... dei fori, l'eliminazione e l'allontanamento del materiale di risulta, diametro foro 30-35 mm. lunghezza fino a ml. 1,50. PERFORAZIONI ARMATE PER CONNESSIONE DELLA STRUTTURA METALLICA ALLA MURATURA DEL CAMPANILE n° 6 impalcati - n° 16 perforazioni ad impalcato - L= 120 cm *(par.ug.=6*16)		96,00		1,200		115,20		
	SOMMANO...	ml					115,20	45,31	5'219,71
74 O.01.035	Fornitura e posa in opera di barre di ferro tondo ad aderenza migliorata, di qualsiasi diametro, per l'armatura dei fori delle perforazioni, compreso il taglio, lo sfrido e quanto altro relativo. PERFORAZIONI ARMATE PER CONNESSIONE DELLA STRUTTURA METALLICA ALLA MURATURA DEL CAMPANILE Ferri f24 - Peso specifico= 3,551 kg/m N° 96 inghisaggi Lmedia= 180 cm		96,00	1,80		3,551	613,61		
	SOMMANO...	kg					613,61	2,44	1'497,21
75 O.01.050	Iniezioni di resine epossidiche in murature microfessurate o con lesioni di piccola entità, in presenza di affreschi, di stucchi o di paramenti, compreso la pulizia dei fori con ge ... reso l'impiego di eventuale farina di quarzo, di Aerosil (per applicazione verticale), nonché le attrezzature adeguate. PERFORAZIONI ARMATE PER CONNESSIONE DELLA STRUTTURA METALLICA ALLA MURATURA DEL CAMPANILE N° 96 inghisaggi= 180 cm Foro f30 Peso singolo inghisaggio= 0,45781 dm3 x 1,20 kg/ dm3= 0,55 kg		96,00			0,550	52,80		
	SOMMANO...	kg					52,80	68,78	3'631,58
	A RIPORTARE								374'022,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								374'022,01
76 O.01.029.02	Perforazione a rotazione in muratura di pietrame, mattoni o cls, con attrezzatura elettrica o meccanica, per l'inserimento di barre ad aderenza migliorata, di acciaio Diwidag o di ... e l'allontanamento del materiale di risulta, diametro foro 30-35 mm. per lunghezze di fori da 1.51 cm fino a metri 4.00. PERFORAZIONI ARMATE PER INIEZIONI E CATENE MURATURE E COLONNE Iniezioni armate 2x1 alla quota 8,00 m - L= 3.00 m		2,00	3,00			6,00		
	SOMMANO...	ml					6,00	53,28	319,68
77 O.01.030	Perforazione a rotazione in muratura di pietrame, mattoni o cls, con attrezzatura elettrica o meccanica, per l'inserimento di barre ad aderenza migliorata, di acciaio Diwidag o di ... l'eliminazione e l'allontanamento del materiale di risulta, diametri da mm. 45 a mm. 65 e di lunghezza fino a ml.20,00. PERFORAZIONI ARMATE PER INIEZIONI E CATENE MURATURE E COLONNE Iniezioni armate 2x2 alle quote 8,16 m e 14,45 m - L= 5,5 m *(par.ug.=2*2*2) Catene colonne - 3 + 3 - L= 4,50 m		8,00 6,00	5,50 4,50			44,00 27,00		
	SOMMANO...	ml					71,00	102,12	7'250,52
78 O.01.036	Fornitura e posa in opera di tiranti sulle murature, costituiti da tondini di ferro non inferiori a diam 16 mm, completi di filettatura alle estremità e piastre di ancoraggio alle ... ne dei fori e le iniezioni di miscele cementizie o di resine che saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco. PERFORAZIONI ARMATE PER INIEZIONI E CATENE MURATURE E COLONNE Ferri f24 - Peso specifico= 3,551 kg/m Iniezioni armate 2x1 alla quota 8,00 m - L= 3.00 m Iniezioni armate 2x2 alle quote 8,16 m e 14,45 m - L= 5,5 m *(par.ug.=2*2*2)		2,00 8,00	3,00 5,50		3,551 3,551	21,31 156,24		
	SOMMANO...	kg					177,55	5,97	1'059,97
79 O.01.037	Fornitura e posa in opera di tiranti con barre di acciaio DIWIDAG-AISI od INOX, sulle murature, a vista o nei fori delle perforazioni, completi di filettatura alle estremità con r ... ne dei fori e le iniezioni di miscele cementizie o di resine che saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco. PERFORAZIONI ARMATE PER INIEZIONI E CATENE MURATURE E COLONNE Ferri f24 - Peso specifico= 3,551 kg/m Catene colonne - 3 + 3 - L= 4,50 m		6,00	4,50		3,551	95,88		
	SOMMANO...	kg					95,88	13,94	1'336,57
80 O.01.040.01	Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di piastre, comunque sagomate, di contrasto ai tiranti. Formazione di nicchie eseguite a scalpello su murature in pietrame, o m ... cemento, nonché la eliminazione e l'allontanamento dei materiali di risulta. per piastre di dimen. di circa mm 300x300.								
	A R I P O R T A R E								383'988,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								383'988,75
81	NICCHIE PER PIASTRE CATENE n° 3+3 catene	cad					6,00		
	SOMMANO...						6,00	46,75	280,50
O.01.050	Iniezioni di resine epossidiche in murature microfessurate o con lesioni di piccola entità, in presenza di affreschi, di stucchi o di paramenti, compreso la pulizia dei fori con ge ... reso l'impiego di eventuale farina di quarzo, di Aerosil (per applicazione verticale), nonché le attrezzature adeguate. PERFORAZIONI ARMATE PER INIEZIONI E CATENE MURATURE E COLONNE MALTA Iniezioni armate 2x1 alla quota 8,00 m - L= 3.00 m Foro f30 Peso singolo inghisaggio= 0,84302 dm3 x 1,20 kg/dm3= 1,00 kg		2,00			1,000	2,00		
	Iniezioni armate 2x2 alle quote 8,16 m e 14,45 m - L= 5,5 m Foro f30 Peso singolo inghisaggio= 1,85 kg		4,00			1,850	7,40		
	SOMMANO...	kg					9,40	68,78	646,53
82	Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo a taglio e flessione delle strutture in muratura mediante compositi in natura fibrosa costituiti da reti di carbonio e malta idr ... di carbonio orientata a + 45°/-45°4) Applicazione della malta. Per mq. di fibre di carbonio orientato a + 45° /-45°.								
O.01.058.01	PLACCAGGIO DELL'INTRADOSSO DELLE CORONE DEGLI ARCHI								
	n° 8 archi laterali Lung. arco= 5,10 m Largh.= 85 cm		8,00	5,10	0,850		34,68		
	n°2 archi altare - Lung. arco= 10,00 m Largh= 1,00 m		2,00	10,00	1,000		20,00		
	n°2 archi altare - Lung. arco= 6,50 m Largh= 1,00 m		2,00	6,50	1,000		13,00		
	Fasce collegamento L=1,75 ml Largh.= 20 cm n°8 fasce per ogni arco *(par.ug.=8*8)		64,00	1,75	0,200		22,40		
	Fasce collegamento L=2,10 ml Largh.= 20 cm n°10 fasce per ogni arco *(par.ug.=2*10)		20,00	2,10	0,200		8,40		
	Fasce collegamento L=2,10 ml Largh.= 20 cm n°10 fasce per ogni arco *(par.ug.=2*10)		20,00	2,10	0,200		8,40		
	SOMMANO...	mq					106,88	169,73	18'140,74
83	Muratura in blocchi vibro - compressi di argilla espansa del tipo "Antisismico" con rapporto di foratura (area fori/area totale) non superiore a 0.40, dello spessore di cm 30, post ... ire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. I blocchi devono essere marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771-3.								
B.04.012	NUOVA QUINTA IN BLOCCO ANTISISMICI * (H/peso=4,600/2)			10,30		2,300	23,69		
	SOMMANO...	mq					23,69	65,01	1'540,09
	A R I P O R T A R E								404'596,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								404'596,61
84 B.04.013	sovrapprezzo per utilizzo di malta preconfezionata termico-sismica. Quantità pari a quella della voce precedente						23,69		
	SOMMANO...	mq					23,69	2,33	55,20
85 O.01.079	Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo e adeguamento di elementi strutturali in legno mediante l'applicazione di compositi in natura fibrosa costituiti da lamine pultr ... iante flessibile di travi in legno 2) Applicazione dell'adesivo 3) Applicazione delle lamine 4) Sigillatura con adesivo. RINFORZO ELEMENTI CAPRIATE IN LEGNO n° 8 elementi inclinati L= 6,19 ml n° 4 elementi orizzontali L= 11,22 ml		8,00 4,00	6,18 11,23			49,44 44,92		
	SOMMANO...	ml					94,36	113,65	10'724,01
86 O.01.036	Fornitura e posa in opera di tiranti sulle murature, costituiti da tondini di ferro non inferiori a diam 16 mm, completi di filettatura alle estremità e piastre di ancoraggio alle ... ne dei fori e le iniezioni di miscele cementizie o di resine che saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco. CONTROVENTI CAPRIATE COPERTURA Ferri f26 - Peso= 4,168 kg/ml L= 5,50 ml Incidenza manicotti, piastre ed altri elementi di ancoraggio= 40% *(par.ug.=0,4*550,18)		24,00 220,07	5,50		4,168	550,18 220,07		
	SOMMANO...	kg					770,25	5,97	4'598,39
87 B.16.012.01	Carpenteria metallica acciaio inox AISI 304 con impiego di profilati di qualunque tipo per interventi completi Acciaio inox AISI 304 lavorato per carpenteria metallica pesante in g ... ltro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. carpenteria in acciaio inox AISI 304 satinato o grana fine. LAMINE IN ACCIAIO PER CONSOLIDAMENTO DEL TIMPANO n° 6 elementi - Peso 10,15 kg n° 5 elementi - Peso 20,30 kg		6,00 5,00				10,150 20,300		
	Parziale...	kg					162,40		
	Incidenza del 10% per bulloni, cavi, etc * (par.ug.=0,1*162,40)		16,24				16,24		
	Parziale...	kg					16,24		
	SOMMANO...	kg					178,64	9,11	1'627,41
88 O.01.029.01	Perforazione a rotazione in muratura di pietrame, mattoni o cls, con attrezzatura elettrica o meccanica, per l'inserimento di barre ad aderenza migliorata, di acciaio Diwidag o di ... dei fori, l'eliminazione e l'allontanamento del materiale di risulta, diametro foro 30-35 mm. lunghezza fino a ml. 1,50. PERFORAZIONI ARMATE PER CONSOLIDAMENTO DEL TIMPANO n° 8 x 11= 88 - L= 15 cm		88,00	0,15			13,20		
	A R I P O R T A R E						13,20		421'601,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						13,20		421'601,62
89 O.01.035	SOMMANO... Fornitura e posa in opera di barre di ferro tondo ad aderenza migliorata, di qualsiasi diametro, per l'armatura dei fori delle perforazioni, compreso il taglio, lo sfrido e quanto altro relativo. PERFORAZIONI ARMATE PER CONSOLIDAMENTO DEL TIMPANO Ferri fl2 - Peso= 0,888 kg/ml n° 8 x 11= 88 - L= 20 cm	ml					13,20	45,31	598,09
	SOMMANO...	kg	88,00	0,20		0,888	15,63		
90 O.01.050	Iniezioni di resine epossidiche in murature microfessurate o con lesioni di piccola entità, in presenza di affreschi, di stucchi o di paramenti, compreso la pulizia dei fori con ge ... reso l'impiego di eventuale farina di quarzo, di Aerosil (per applicazione verticale), nonché le attrezzature adeguate. PERFORAZIONI ARMATE PER CONSOLIDAMENTO DEL TIMPANO Foro fl6 L= 15 cm - Peso resina per ogni perforazione= 0,016 kg n°88 iniezioni	kg					15,63	2,44	38,14
	SOMMANO...	kg	88,00			0,016	1,41		
91 B.02.008.01	Demolizione di manto di copertura, senza recupero di materiale esclusi i ponteggi, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: tegole marsigliesi o in cemento o portoghesi; RIMOZIONE TEGOLE Copertura aula Copertura timpano Copertura transetto Copertura abside	kg					1,41	68,78	96,98
	Parziale...	mq	2,00	21,03	7,450		313,35		
	Copertura campanile *(H/peso=3,40/2)	mq	2,00	1,30	7,850		20,41		
	Parziale...	mq	2,00	5,43	7,170		77,87		
	SOMMANO...	mq	2,00	3,02	7,050		42,58		
		mq	2,00	3,21	7,170		46,03		
		mq					500,24		
		mq	4,00	6,40		1,700	43,52		
		mq					43,52		
		mq					543,76	5,20	2'827,55
92 O.01.027	Scomposizione di tavolato di copertura o di soffittatura, eseguita a qualsiasi altezza. Compreso la discesa del materiale, la scelta, l'accatastamento di quello riutilizzabile (previa schiodatura) ed il trasporto di quello inutilizzabile fino al sito di cumulo nell'ambito del cantiere. RIMOZIONE TAVOLATO DI COPERTURA Vedi voce n° 91 [mq 543.76]	mq					543,76		
	SOMMANO...	mq					543,76	10,27	5'584,42
93 B.25.003	Trasporto a rifiuto e/o a discarica controllata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni, eseguite anche a mano o in zone disagiate								
	A R I P O R T A R E								430'746,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								430'746,80
	o/o in centri storici, ese ... portata fino a 3,5 t. compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica. TRASPORTO A DISCARICA MATERIALE DI RISULTA DA DEMOLIZIONE DEL MANTO DI COPERTURA - Distanza 15 km Quantità= 543,76 mq x 0,10 m= 54,38 mc		54,38			15,000	815,70		
	TRASPORTO A DISCARICA MATERIALE DI RISULTA DA SCOMPOSIZIONE DI TAVOLATO DI COPERTURA - Distanza 15 km Quantità= 543,76 mq x 0,05 m= 27,19 mc		27,19			15,000	407,85		
	SOMMANO...	mc/km				1'223,55		1,84	2'251,33
94 B.25.004.05	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... azione. cer 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06. CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE DI RISULTA DA DEMOLIZIONE DEL MANTO DI COPERTURA Superficie= 543,76 mq - Peso= 0,70 ql/mq		543,76			0,700	380,63		
	SOMMANO...	ql					380,63	2,28	867,84
95 B.25.006	Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia da scavo e/o rifiuti, compresa l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali contenente amianto.						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	258,06	258,06
96 B.25.004.06	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... one rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 02 01 - legno. CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE DI RISULTA DA SCOMPOSIZIONE DI TAVOLATO DI COPERTURA Superficie= 543,76 mq - Peso= 0,40 ql/mq		543,76			0,400	217,50		
	SOMMANO...	ql					217,50	6,46	1'405,05
97 B.25.006	Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia da scavo e/o rifiuti, compresa l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali contenente amianto.						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	258,06	258,06
98 B.02.025.03	Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e dimensione compreso i sistemi di								
	A R I P O R T A R E								435'787,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								435'787,14
	fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di discendenti di qualsiasi tipo e dimensioni; SMONTAGGIO PLUVIALI Chiesa Campanile		6,00 2,00	20,00 20,00			120,00 40,00		
	SOMMANO...	m					160,00	1,05	168,00
99 B.02.025.04	Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e dimensione compreso i sistemi di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di grandaie di qualsiasi tipo e dimensioni; SMONTAGGIO CANALI DI GRONDA Chiesa Campanile		2,00 4,00	33,20 6,40			66,40 25,60		
	SOMMANO...	m					92,00	2,10	193,20
100 B.25.003	Trasporto a rifiuto e/o a discarica controllata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni, eseguite anche a mano o in zone disagiate o/o in centri storici, ese ... portata fino a 3,5 t. compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica. TRASPORTO A DISCARICA MATERIALE DI RISULTA DA SMONTAGGIO DISCENDENTI E CANALI DI GRONDA - Distanza 15 km Quantità pluviali= 1,26 mc Quantità canali di gronda= 1,80 mc		1,26 1,80			15,000 15,000	18,90 27,00		
	SOMMANO...	mc/km					45,90	1,84	84,46
101 B.25.004.17	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 04 05 - ferro e acciaio CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE DI RISULTA DA SMONTAGGIO DISCENDENTI E CANALI DI GRONDA Peso pluviali = 1,90 kg/ml - Quantità= 160 m Peso canali di gronda= 3,20 kg/ml - Quantità= 92,00 m			160,00 92,00		0,019 0,032	3,04 2,94		
	SOMMANO...	ql					5,98	5,16	30,86
102 B.25.006	Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia da scavo e/o rifiuti, compresa l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali contenente amianto.						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	258,06	258,06
103 B.09.019.01	Tavolato certificato in massello o "bilama" di abete lavorato con uno o più incastri maschio/femmina								
	A R I P O R T A R E								436'521,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								436'521,72
	trattato con una mano di additivi antimuffa, fungicida ed antiparassitari fornito e posto in opera. con spessore mm. 60. NUOVO TAVOLATO Vedi voce n° 92 [mq 543.76]					543,76			
	SOMMANO...	mq				543,76	77,36	42'065,27	
104 O.01.069.01	Irrigidimento di solaio in ferro, voltine, volterrane, tavelloni e simile mediante connettori in acciaio e strato di calcestruzzo, lo strato di calcestruzzo di 5 cm sarà gettato su ... lo perimetrale nella muratura da pagarsi a parte, secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori. Per n.6 connettori. IRRIGIDIMENTI SOLAI IN FERRO Solai su cappelle laterali			18,42 14,66	3,900 3,900	71,84 57,17			
	SOMMANO...	mq				129,01	48,99	6'320,20	
105 B.10.001	Preparazione del piano di posa da eseguire con pulizia e spalmatura di primer antipolvere nella quantità occorrente per garantire un ancoraggio uniforme del manto impermeabile ed in considerazione dell'assorbimento del sottofondo, fino a 0.500 Kg/mq. PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA Vedi voce n° 103 [mq 543.76] Copertura cappelle laterali			14,66 22,36	3,230 3,170	543,76 47,35 70,88			
	SOMMANO...	mq				661,99	2,42	1'602,02	
106 B.10.008	Protezione e impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, terrazze, balconi, coperture, eseguita mediante stesura di due mani a spatola di malta bicomponente elastica a base ... icato su superfici pulite prive di afflorescenze, grassi, oli, residui di polvere, che possono compromettere l'adesione. IMPERMEABILIZZAZIONE CON MALTA BICOMPONENTE Vedi voce n° 105 [mq 661.99]					661,99			
	SOMMANO...	mq				661,99	19,83	13'127,26	
107 B.10.009	Sovraprezzo alla voce B.10.008 per interposizione tra il primo ed il secondo strato di una rete in fibra di vetro. RETE IN FIBRA DI VETRO PER IMPERMEABILIZZAZIONE Vedi voce n° 106 [mq 661.99]					661,99			
	SOMMANO...	mq				661,99	2,86	1'893,29	
108 B.11.055.02	Realizzazione di isolamento termico della copertura a falde realizzato utilizzando un sistema di isolamento sottotegola costituito da:Pannello monolitico strutturale, componibile, ... tà alla norma UNI EN 1365:2003Larghezza: conforme al passo degli elementi di coperturaLunghezza: 3900 mm. Spessore 8 cm. COIBENTAZIONE COPERTURA Superficie tetto chiesa= 500,24 mq					500,24			
	A R I P O R T A R E					500,24			501'529,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						500,24		501'529,76
	Copertura cappelle laterali			14,66 22,36	3,230 3,170		47,35 70,88		
	SOMMANO...	mq					618,47	46,86	28'981,50
109 B.09.026.01	Copertura di tetto con tegole in laterizio poste in opera con malta cementizia a q.li 3,00 di cemento su solaio laterocementizio o su esistente tavolato con filo di ferro zincato, c ... one, incroci, nonché ogni altro onere e magistero, escluso ponteggi e impalcature. alla romana con tegola piana e coppo. NUOVO MANTO DI COPERTURA Vedi voce n° 91 [mq 543.76]						543,76		
	SOMMANO...	mq					543,76	33,74	18'346,46
110 B.17.002.02	Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo da 331 a 500 mm. rame spessore 8/10. OPERE DI LATTONERIA Chiesa Campanile		2,00 4,00	33,20 6,40			66,40 25,60		
	SOMMANO...	ml					92,00	48,69	4'479,48
111 B.17.011.01	Spostamenti ad S (saltafascia) per tubi pluviali forniti e montati in opera compreso fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. in rame. SPOSTAMENTI AD S PER PLUVIALI						8,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	48,66	389,28
112 B.17.006.07	Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con la esclusione dei pezzi speciali e dei collari di sostegno diametro fino a 100 mm. in rame (naturale) spessore 8/10. PLUVIALI Chiesa Campanile		6,00 2,00	20,00 20,00			120,00 40,00		
	SOMMANO...	ml					160,00	30,92	4'947,20
113 B.17.007.02	Terminali diritti per pluviali e colonne di scarico per diametri fino a 100 mm e lunghezza 1,50 mt forniti e montati in opera. in rame 10/10. TERMINALI PER PLUVIALI Chiesa Campanile						6,00 2,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	100,89	807,12
114 B.17.005.01	Staffe di supporto (cicogne) fornite e montate in opera compreso il fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. in rame spessore 20/10. STAFFE - N° 230						230,00		
	A R I P O R T A R E						230,00		559'480,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						230,00		559'480,80
	SOMMANO...	cad					230,00	9,85	2'265,50
115 B.17.013.01	Collari per tubi pluviali, forniti e montati in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. in rame diametro 8-10 cm. COLLARI PER PLUVIALI - N°90						90,00		
	SOMMANO...	cad					90,00	4,50	405,00
116 O.01.023	Scaraciatura profonda dei giunti di muratura in mattoni pieni del tipo antico, compreso la pulizia accurata del paramento mediante la spazzolatura della superficie, il taglio di eventuali incrostazioni ed il successivo lavaggio con soluzione di acqua ed acido cloridrico. RISANAMENTO CORNICIONI Prospetto principale Prospetto su Vico Cairoli Prospetto su Via Pretoria			17,42 14,23 23,86		1,870 1,870 1,870	32,58 26,61 44,62		
	SOMMANO...	mq					103,81	25,01	2'596,29
117 O.01.063.01	Magistero di scuci e cuci in muratura di qualsiasi spessore eseguito a qualsiasi altezza o profondità' con materiale di reimpiego od integrativo e con malta cementizia. Compreso le ... altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. eseguito in muratura di pietrame. RISANAMENTO CORNICIONI Quantità stimata pari al 60% dell'intera superficie pari a 103,81 mq e per uno spessore di 50 cm * (par.ug.=0,6*103,81)		62,29		0,500		31,15		
	SOMMANO...	mc					31,15	346,68	10'799,08
118 O.01.106	Scrostatura di elementi architettonici in pietra o in tufo (cornici, modanature, ecc.) ricoperto da uno o più strati di calcina o scialbo, con il sistema della microsabbatura e suc ... altro onere e magistero occorrente, avendo cura di non alterare la sottostante patina originaria. Escluso i ponteggi. . PULIZIA CORNICIONI Vedi voce n° 116 [mq 103,81]						103,81		
	SOMMANO...	mq					103,81	79,79	8'283,00
119 O.01.113	Pulizia di facciate con getti di acqua nebulizzata con apposite pompe della portata di circa 45 l./ora, previa applicazione di diluenti specifici debolmente alcalini o paste assorb ... ntenuti aumenti di depressione dei getti. Compreso ogni altro onere e magistero occorrente e secondo indicazioni della D.L. PULIZIA FACCIATE ESTERNE CHIESA Prospetto principale Prospetto su Vico Cairoli Prospetto su Via Pretoria			17,42 13,23 23,86		9,200 9,200 9,200	160,26 121,72 219,51		
	SOMMANO...	mq					501,49	54,66	27'411,44
120	Rabboccatura e stilatura dei giunti delle murature di								
	A R I P O R T A R E								611'241,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								611'241,11
O.01.044	<p>pietrame a vista o in laterizio eseguita a filo di muro con malta bastarda e terra a lenta presa; compreso la profilatura, gli eventuali tagli o scalpellature, il lavaggio e la spazzolatura dei giunti. STILATURA MURATURE CAMPANILE Facciate esterne - Quantità stimata pari all'80% dell'intera superficie Prospetto Vico Cairolì Prospetto principale</p> <p>Prospetto lato chiesa</p> <p style="text-align: right;">Parziale... mq</p> <p>A detrarre restante 20% *(par.ug.=0,2*207,03)</p> <p style="text-align: right;">Parziale... mq</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi... mq Sommano negativi... mq</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO... mq</p>								
				5,54		18,400	101,94		
				3,58		10,200	36,52		
				6,20		8,200	50,84		
				5,54		3,200	17,73		
							207,03		
			41,41				-41,41		
							-41,41		
							207,03		
							-41,41		
							165,62	20,67	3'423,37
121 O.01.063.01	<p>Magistero di scuci e cucì in muratura di qualsiasi spessore eseguito a qualsiasi altezza o profondità' con materiale di reimpiego od integrativo e con malta cementizia. Compreso le ... altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. eseguito in muratura di pietrame. SCUCI CUCI SU MURATURE CAMPANILE Facciate esterne - Quantità stimata pari al 20% dell'intera superficie pari a 41,41 mq per uno spessore di 50 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO... mc</p>		41,41		0,500		20,71		
							20,71	346,68	7'179,74
122 O.01.113	<p>Pulizia di facciate con getti di acqua nebulizzata con apposite pompe della portata di circa 45 l./ora, previa applicazione di diluenti specifici debolmente alcalini o paste assorb ... ntenuti aumenti dipressione dei getti. Compreso ogni altro onere e magistero occorrente e secondo indicazioni della D.L. PULIZIA FACCIATE ESTERNE CAMPANILE Prospetto Vico Cairolì Prospetto principale</p> <p>Prospetto lato chiesa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO... mq</p>								
				5,54		18,400	101,94		
				3,58		10,200	36,52		
				6,20		8,200	50,84		
				5,54		3,200	17,73		
							207,03	54,66	11'316,26
123 B.13.012.02	<p>Intonaco civile su pareti interne, piane verticali, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, steso a mano con predisposte poste e g ... o di calce idraulica a q.li 3,5 e tonachino o colla di malta di calce eminentemente idraulica a q.li 5,00 e sabbia fina. INTONACI INTERNI Parete 1 Parete 2 Parete 2b Parete 3 Parete 4 Parete 5 Parete 5b Parete 6</p>								
				4,30		14,200	61,06		
				4,32		14,000	60,48		
				2,30		14,000	32,20		
				4,01		14,000	56,14		
				1,38		14,200	19,60		
				3,49		14,000	48,86		
				3,94		14,000	55,16		
				5,09		14,200	72,28		
	A R I P O R T A R E						405,78		633'160,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						405,78		633'160,48
	Parete 7			5,11		14,200	72,56		
	Parete 8			3,85		14,000	53,90		
	Parete 8b			2,36		14,000	33,04		
	Parete 9			3,83		14,000	53,62		
	Parete 10a			4,68		14,200	66,46		
	Parete 10b			4,93		12,350	60,89		
	Parete 11			8,63		12,350	106,58		
	Parete 12			4,54		14,200	64,47		
	Parete 13			10,82		14,000	151,48		
	Parete 14			1,32		14,200	18,74		
	Parete 15			3,90		14,000	54,60		
	Parete 15b			1,71		14,000	23,94		
	Parete 16			4,18		14,000	58,52		
	Parete 17			1,40		14,200	19,88		
	Parete 18			3,40		14,000	47,60		
	Parete 18b			2,78		14,000	38,92		
	Parete 19			3,46		14,000	48,44		
	Parete 20			1,35		14,200	19,17		
	Parete 21			6,00		14,000	84,00		
	Parete 22a			4,79		14,200	68,02		
	Parete 22b			14,85		12,350	183,40		
	SOMMANO...	mq					1'734,01	24,04	41'685,60
124 O.01.101	Riprese di cornici comunque modanate di spessore inferiore a cm 50. Eseguite a qualsiasi altezza con malta bastarda dosata a q.li 1,00 di cemento, previa stonacatura, arricciatura ... alce dato a pennello, nonchè ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. RIPRESA DI CORNICI								
	Parete 1		5,00	4,30			21,50		
	Parete 2		5,00	4,32			21,60		
	Parete 2b		5,00	2,30			11,50		
	Parete 3		5,00	4,01			20,05		
	Parete 4		5,00	1,38			6,90		
	Parete 5		5,00	3,49			17,45		
	Parete 5b		5,00	3,94			19,70		
	Parete 6		5,00	5,09			25,45		
	Parete 7		5,00	5,11			25,55		
	Parete 8		5,00	3,85			19,25		
	Parete 8b		5,00	2,36			11,80		
	Parete 9		5,00	3,83			19,15		
	Parete 10a		5,00	4,68			23,40		
	Parete 10b		5,00	4,93			24,65		
	Parete 11		5,00	8,63			43,15		
	Parete 12		5,00	4,54			22,70		
	Parete 13		5,00	10,82			54,10		
	Parete 14		5,00	1,32			6,60		
	Parete 15		5,00	3,90			19,50		
	Parete 15b		5,00	1,71			8,55		
	Parete 16		5,00	4,18			20,90		
	Parete 17		5,00	1,40			7,00		
	Parete 18		5,00	3,40			17,00		
	Parete 18b		5,00	2,78			13,90		
	Parete 19		5,00	3,46			17,30		
	Parete 20		5,00	1,35			6,75		
	Parete 21		5,00	6,00			30,00		
	Parete 22a		5,00	4,79			23,95		
	Parete 22b		5,00	14,85			74,25		
	Verticali *(par.ug.=2*20)		40,00			5,500	220,00		
	SOMMANO...	ml					853,60	132,08	112'743,49
125	Rasatura di superfici interne intonacata a civile, per								
	A R I P O R T A R E								787'589,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								787'589,57
B.21.003	preparazione di successiva applicazione di pittura con ripresa degli spigoli, stuccatura a due passate incrociate con stucco sintetico dato a spatola, cartavetratura delle superfici, compresa pulitura ad opera ultimata. RASATURA PARETI CHIESA Quantità pari a quella dell'intonaco						1'734,01		
	SOMMANO...	mq					1'734,01	5,25	9'103,55
126 B.21.006.04	Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fondo a base di resine acrilossilossaniche in fase acquosa. PITTURA DI FONDO PER PARETI INTERNE CHIESA Quantità pari a quella della rasatura						1'734,01		
	SOMMANO...	mq					1'734,01	3,71	6'433,18
127 B.21.017.02	Tinteggiatura con idropittura silossanica idrorepellente e traspirante, su intonaco civile interno o esterno, data a pennello o rullo in due mani. Nel prezzo è compresa la preparaz ... solante dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. pigmentata tinte chiare. TINTEGGIATURA A TINTE CHIARE Quantità stimata pari all'80% del totale Vedi voce n° 123 [mq 1 734.01]		0,80				1'387,21		
	SOMMANO...	mq					1'387,21	17,68	24'525,87
128 B.21.017.03	Tinteggiatura con idropittura silossanica idrorepellente e traspirante, su intonaco civile interno o esterno, data a pennello o rullo in due mani. Nel prezzo è compresa la preparaz ... isolante dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure. TINTEGGIATURA A TINTE SCURE Quantità stimata pari al 20% del totale Vedi voce n° 123 [mq 1 734.01]		0,20				346,80		
	SOMMANO...	mq					346,80	18,07	6'266,68
129 O.01.103	Sovraprezzo alle tinteggiature su pareti interne con presenza di fregi, stucchi, lesene, cornici e simili; dovuto per applicazione di tinte diverse tra fondo e parti in rilievo. SOVRAPPREZZO PER PRESENZA DI CORNICI E MODANATURE Quantità pari a quella della voce precedente						346,80		
	SOMMANO...	mq					346,80	15,72	5'451,70
130 C.03.007.01	Fornitura e posa in opera di malta cementizia premiscelata tixotropica (tixotropica) di granulometria fine, a media resistenza meccanica (30 MPa), a ritiro compensato, con fibre s ... gi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. fino a cm 3 di spessore. RISANAMENTO ZOCCOLO ESTERNO Prospetto principale			17,42		1,200	20,90		
	A R I P O R T A R E						20,90		839'370,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						20,90		839'370,55
	Prospetto su Vico Cairoli Prospetto su Via Pretoria <div style="text-align: right;">SOMMANO...</div>	mq		14,23 23,86		1,200 1,200	17,08 28,63	81,83	5'450,70
	Parziale OG 2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA (SpCat 1) euro								844'821,25
	A R I P O R T A R E								844'821,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								844'821,25
	OS 21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI (SpCat 2)								
131 B.03.022.05	Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare in terreni incoerenti o sciolti (resistenza alla compressione < 60 kg/cmq): per diametro esterno pari a 191 - 220 mm.; Micropali N°254 - L=15 m		254,00	15,00			3'810,00		
	Sovrapprezzo del 35% di cui alla voce B.03.25 con impiego di tubazione provvisoria di rivestimento, solo se ordinata dalla D.L.: Impiego di tubo camicia per h= 5,00 m * (par.ug.=0,35*254)		88,90	5,00			444,50		
	SOMMANO...	ml					4'254,50	65,54	278'839,93
132 B.03.027.02	Iniezioni primarie di miscela di cemento normale ed acqua oltre ad eventuali additivi da pagarsi a parte per la quantità eccedente il volume pari a 3 volte il teorico, per ogni 100 kg di cemento iniettato: per la parte eccedente 200 kg per palo fino a 500 kg per palo; Iniezione di miscele di cemento normale ed acqua per volume di getto superiore a tre volte quello teorico del foro Quantità stimata= 5 ql per palo *(par.ug.=5*254)		1270,00				1'270,00		
	SOMMANO...	ql					1'270,00	19,46	24'714,20
133 B.03.029	Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e posa di profilati tubolari in acciaio Fe 510 filettati e con manicotto. Armatura micropali diam. tubo= 159 mm sp= 7,1 mm - Peso= 26,6 kg/ml - N° 254 micropali - L= 15,50 m		254,00	15,50		26,600	104'724,20		
	Parziale...	kg					104'724,20		
	Sovrapprezzo pari al 10% per manicotto e manigliette *(par.ug.=0,1*104724,20)		10472,42				10'472,42		
	Parziale...	kg					10'472,42		
	SOMMANO...	kg					115'196,62	1,50	172'794,93
134 B.25.003	Trasporto a rifiuto e/o a discarica controllata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni, eseguite anche a mano o in zone disagiate o/o in centri storici, esse ... portata fino a 3,5 t. compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica. TRASPORTO A DISCARICA TERRENO DELLO SCAVO - Distanza 15 km Terreno scavo fondazioni= 580,22 mc Terreno pali - Volume singolo palo= 3,14 x 0,11 x 0,11 x 15= 0,57 mc x n° 254 pali *(par.ug.=254*0,57)		580,22			15,000	8'703,30		
			144,78			15,000	2'171,70		
	SOMMANO...	mc/km					10'875,00	1,84	20'010,00
	A R I P O R T A R E								1'341'180,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1'341'180,31
135 B.25.004.25	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03. CONFERIMENTO A DISCARICA Peso specifico terreno= 19 ql/mc *(par.ug.=580,22+144,78)		725,00			19,000	13'775,00		
	SOMMANO...	ql					13'775,00	1,65	22'728,75
136 B.25.006	Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia da scavo e/o rifiuti, compresa l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali contenente amianto.						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	258,06	258,06
137 B.05.001.04	Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... a a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 20. MAGRONE - h= 10 cm Superficie interna - Sv.= 395,33 mq Superficie collegamenti fondazioni in breccia Sv.= 33 mq		395,33			0,100	39,53		
			33,00			0,100	3,30		
	SOMMANO...	mc					42,83	90,24	3'864,98
138 B.05.039	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento. RETE ELETTROSALDATA PER MAGRONE Rete f6/20x20 - Peso specifico = 2,29 Kg/mq Sup.= 395,33 mq+33,00 mq= 428,33 mq Sovrapposizione 15% *(par.ug.=428,33*1,15)		492,58			2,290	1'128,01		
	SOMMANO...	kg					1'128,01	1,40	1'579,21
139 B.05.002.01	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60. CALCESTRUZZO TRAVI DI FONDAZIONE Parte 1			22,75	0,500	0,600	6,83		
				17,92	0,500	0,600	5,38		
				13,97	0,500	0,600	4,19		
	Parte 2			1,23	0,500	0,600	0,37		
				0,50	0,500	0,600	0,15		
				1,93	0,500	0,600	0,58		
				0,50	0,500	0,600	0,15		
				9,26	0,500	0,600	2,78		
	A R I P O R T A R E						20,43		1'369'611,31


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						20,43		1'369'611,31
	Parte 3			2,63	0,680	0,600	1,07		
				0,50	0,500	0,600	0,15		
				0,81	0,500	0,600	0,24		
				0,95	0,500	0,600	0,29		
				1,00	0,500	0,600	0,30		
				1,18	0,500	0,600	0,35		
				1,20	0,500	0,600	0,36		
				0,77	0,500	0,600	0,23		
				0,92	0,500	0,600	0,28		
				2,31	0,500	0,600	0,69		
				0,92	0,500	0,600	0,28		
				0,77	0,500	0,600	0,23		
				1,00	0,500	0,600	0,30		
				9,28	0,400	0,600	2,23		
				1,21	0,500	0,600	0,36		
				0,75	0,500	0,600	0,23		
				0,93	0,500	0,600	0,28		
				2,30	0,500	0,600	0,69		
				0,93	0,500	0,600	0,28		
				0,76	0,500	0,600	0,23		
				1,00	0,500	0,600	0,30		
	Parte 4			1,02	0,500	0,600	0,31		
				0,79	0,500	0,600	0,24		
				0,90	0,500	0,600	0,27		
				2,30	0,500	0,600	0,69		
				0,90	0,500	0,600	0,27		
				1,52	0,700	0,600	0,64		
				2,22	0,500	0,600	0,67		
				2,38	1,350	0,600	1,93		
				9,28	0,400	0,600	2,23		
				1,00	0,500	0,600	0,30		
				0,73	0,500	0,600	0,22		
				0,93	0,500	0,600	0,28		
				2,32	0,500	0,600	0,70		
				0,93	0,500	0,600	0,28		
				0,76	0,500	0,600	0,23		
				0,98	0,500	0,600	0,29		
	Parte 5			1,52	0,700	0,600	0,64		
				0,91	0,500	0,600	0,27		
				2,28	0,500	0,600	0,68		
				0,91	0,500	0,600	0,27		
				0,75	0,500	0,600	0,23		
				1,02	0,500	0,600	0,31		
				9,30	0,400	0,600	2,23		
				0,98	0,500	0,600	0,29		
				0,73	0,500	0,600	0,22		
				0,93	0,500	0,600	0,28		
				2,31	0,500	0,600	0,69		
				1,25	0,500	0,600	0,38		
				2,25	0,500	0,600	0,68		
				1,24	0,500	0,600	0,37		
				2,24	0,500	0,600	0,67		
	Parte 6			1,02	0,500	0,600	0,31		
				0,76	0,500	0,600	0,23		
				0,94	0,500	0,600	0,28		
				2,21	0,500	0,600	0,66		
				2,19	0,500	0,600	0,66		
				2,04	0,500	0,600	0,61		
				2,94	0,500	0,600	0,88		
				3,51	0,500	0,600	1,05		
				3,48	1,180	0,600	2,46		
				1,11	0,160	0,600	0,11		
				4,87	0,400	0,600	1,17		
				2,24	0,500	0,600	0,67		
				2,05	0,500	0,600	0,62		
				2,63	0,500	0,600	0,79		
				3,39	0,500	0,600	1,02		
	Parte 7			3,41	0,500	0,600	1,02		
	A RIPORTARE						60,10		1'369'611,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						60,10		1'369'611,31
				2,35	0,500	0,600	0,71		
				0,60	0,500	0,600	0,18		
				5,00	0,400	0,600	1,20		
				1,89	0,740	0,600	0,84		
				1,00	0,500	0,600	0,30		
				2,21	0,500	0,600	0,66		
				3,93	0,500	0,600	1,18		
				6,62	0,500	0,600	1,99		
	Campanile			7,24	1,000	1,000	7,24		
				6,54	1,000	1,000	6,54		
				4,59	1,000	1,000	4,59		
	Collegamenti fondazioni in breccia		55,00	1,20	0,500	0,600	19,80		
	Parziale...	mc					105,33		
	Sovrapprezzo del 15% per lavori in centro storico * (par.ug.=0,15*105,33)		15,80				15,80		
	Parziale...	mc					15,80		
	SOMMANO...	mc					121,13	105,61	12'792,54
140 B.05.032.03	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... icie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio). per plinti, travi rovesce; CASSEFORME TRAVI DI FONDAZIONE								
	Parte 1			22,75		0,600	13,65		
				18,92		0,600	11,35		
				13,97		0,600	8,38		
	Parte 2			1,23		0,600	0,74		
				0,50		0,600	0,30		
				1,93		0,600	1,16		
				0,81		0,600	0,49		
			2,00	9,26		0,600	11,11		
				0,81		0,600	0,49		
				1,95		0,600	1,17		
				0,50		0,600	0,30		
	Parte 3			1,18		0,600	0,71		
				1,20		0,600	0,72		
				0,27		0,600	0,16		
				1,92		0,600	1,15		
			2,00	0,91		0,600	1,09		
				1,92		0,600	1,15		
				0,27		0,600	0,16		
				1,00		0,600	0,60		
			2,00	9,28		0,600	11,14		
				1,21		0,600	0,73		
				0,25		0,600	0,15		
				1,93		0,600	1,16		
				0,97		0,600	0,58		
				0,83		0,600	0,50		
				1,93		0,600	1,16		
				0,26		0,600	0,16		
				1,00		0,600	0,60		
	Parte 4			1,02		0,600	0,61		
				0,29		0,600	0,17		
				1,90		0,600	1,14		
			2,00	0,90		0,600	1,08		
				2,42		0,600	1,45		
				2,22		0,600	1,33		
			2,00	9,28		0,600	11,14		
				1,00		0,600	0,60		
				0,23		0,600	0,14		
	A RIPORTARE						88,72		1'382'403,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RI PORT O						88,72		1'382'403,85
	Parte 5			1,93		0,600	1,16		
				0,97		0,600	0,58		
				0,85		0,600	0,51		
				1,93		0,600	1,16		
				0,26		0,600	0,16		
				0,98		0,600	0,59		
				2,41		0,600	1,45		
			2,00	0,89		0,600	1,07		
				1,91		0,600	1,15		
				0,25		0,600	0,15		
				1,02		0,600	0,61		
			2,00	9,30		0,600	11,16		
				0,98		0,600	0,59		
				0,23		0,600	0,14		
				1,93		0,600	1,16		
				0,94		0,600	0,56		
				0,87		0,600	0,52		
				1,25		0,600	0,75		
				2,25		0,600	1,35		
				1,24		0,600	0,74		
	Parte 6			2,24		0,600	1,34		
				1,02		0,600	0,61		
				0,26		0,600	0,16		
				1,94		0,600	1,16		
				2,21		0,600	1,33		
				2,19		0,600	1,31		
			2,00	0,77		0,600	0,92		
				2,94		0,600	1,76		
				3,51		0,600	2,11		
			2,00	4,87		0,600	5,84		
				2,24		0,600	1,34		
				0,79		0,600	0,47		
				0,77		0,600	0,46		
				2,63		0,600	1,58		
	Parte 7			3,39		0,600	2,03		
				2,91		0,600	1,75		
				1,01		0,600	0,61		
				0,84		0,600	0,50		
				1,10		0,600	0,66		
				0,50		0,600	0,30		
			2,00	5,00		0,600	6,00		
				2,84		0,600	1,70		
				1,15		0,600	0,69		
				0,56		0,600	0,34		
				4,93		0,600	2,96		
				6,62		0,600	3,97		
	Campanile			7,24		1,000	7,24		
				7,54		1,000	7,54		
				4,59		1,000	4,59		
	SOMMANO...	mq					175,55	24,27	4'260,60
141 B.05.038	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. TRAVERI DI FONDAZIONE - FERRI LONGITUDINALI Quantità stimata pari a 130 kg/mc - Volume= 105,33 mc di cls TRAVERI DI FONDAZIONE - STAFFE Quantità stimata pari a 40 kg/mc - Volume= 105,33 mc di cls				105,33	130,000	13'692,90		
					105,33	40,000	4'213,20		
	A RI PORTARE						17'906,10		1'386'664,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						17'906,10		1'386'664,45
	SOMMANO...	kg					17'906,10	1,60	28'649,76
	Parziale OS 21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI (SpCat 2) euro								570'492,96
	A R I P O R T A R E								1'415'314,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1'415'314,21
142 NP-01R	<p>OS 2/A - SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI (SpCat 3)</p> <p>Lavori di restauro della scultura lignea policroma raffigurante il Crocifisso presso la chiesa della Trinità a Potenza. NOTE INFORMATIVE Oggetto: SCULTURA LIGNEA POLICROMA; Sog ... fetta regola d'arte. Tutte le operazioni prima-durante e dopo il restauro dovranno essere documentate fotograficamente. Scultura linegna policroma: Crocifisso (vedi grafico:)</p>								
	SOMMANO...	a corpo					1,00		
							1,00	4'800,00	4'800,00
143 NP-02R	<p>Lavori di restauro della scultura lignea policroma raffigurante Maria Vergine Bambina e S. Anna presso la Chiesa della SS. Trinità di Potenza. NOTE INFORMATIVE Oggetto: SCULTURA ... fetta regola d'arte. Tutte le operazioni prima-durante e dopo il restauro dovranno essere documentate fotograficamente. Scultura linegna policroma: Maria Vergine Bambina e S. Anna (vedi grafico:)</p>								
	SOMMANO...	a corpo					1,00		
							1,00	4'650,00	4'650,00
144 NP-03R	<p>Lavori di restauro della scultura lignea policroma raffigurante San Francesco Saverio presso la Chiesa della SS. Trinità in Potenza. NOTE INFORMATIVE Oggetto: SCULTURA LIGNEA PO ... etta regola</p>								
	A R I P O R T A R E								1'424'764,21





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1'424'764,21
	d'arte. Tutte le operazioni prima-durante e dopo il restauro dovranno essere documentate fotograficamente. Scultura lignea policroma: S. Francesco Saverio (vedi grafico:)						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	4'400,00	4'400,00
145 NP-04R	Lavori di restauro della scultura in gesso policromo raffigurante San Gaetano presso la chiesa della Trinità in Potenza. NOTE INFORMATIVE Oggetto: SCULTURA POLICROMA IN GESSO; ... fetta regola d'arte. Tutte le operazioni prima-durante e dopo il restauro dovranno essere documentate fotograficamente. Scultura policroma in gesso: S. Gaetano (vedi grafico:)						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	1'550,00	1'550,00
146 NP-05R	Lavori di restauro della scultura in gesso policroma e dorata raffigurante S. Maria delle Grazie presso la chiesa della SS. Trinità in Potenza. NOTE INFORMATIVE Oggetto: SCULTUR ... fetta regola d'arte. Tutte le operazioni prima-durante e dopo il restauro dovranno essere documentate fotograficamente. Scultura policroma e dorata in gesso: S. Maria Delle Grazie (vedi grafico:)						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	1'900,00	1'900,00
	A R I P O R T A R E								1'432'614,21



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1'432'614,21
147 NP-06R	<p>Lavori di restauro della scultura lignea policroma raffigurante San Vincenzo Ferrer presso la Chiesa della SS. Trinità a Potenza.</p> <p>NOTE INFORMATIVE</p> <p>Oggetto: SCULTURA LIGNEA POLIC ... fetta regola d'arte.</p> <p>Tutte le operazioni prima-durante e dopo il restauro dovranno essere documentate fotograficamente.</p> <p>Scultura lignea policroma: S. Vincenzo Ferrer (vedi grafico:)</p>						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	4'850,00	4'850,00
148 NP-07R	<p>Lavori di restauro delle tele presenti in loco e quelle presenti presso il laboratorio della Soprintendenza belle Arti di Matera, di seguito riportate:</p> <p>OPERA N° 01_AEH0053</p> <p>Ogge ... di Matera al laboratorio di restauro e da quest'ultimo alla sede/collocazione di destinazione (Chiesa SS. Trinità_PZ).</p> <p>- Tele AE0053-AEH0080-AEH0097-AEH0096-AEH0114-AEH0113</p> <p>- Tela AEH0134 soffitto centrale (vedi grafico:)</p> <p>Tele sopra l'arco trionfale (Battesimo di Cristo e l'Annunciazione) e n. 24 tele posizionate tutt'intorno al perimetro dell'aula ecclesiale (vedi grafico:)</p> <p>complessivo a corpo</p>						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	114'077,12	114'077,12
	A R I P O R T A R E								1'551'541,33



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1'551'541,33
149 NP-08R	<p>Lavori di restauro formelle via Crucis (n. 14 formelle a rilievo) in terracotta presso la chiesa della S.S. Trinità a Potenza.</p> <p>NOTE INFORMATIVE</p> <p>Oggetto: 14 FORMELLE A RILIEVO IN ... fetta regola d'arte.</p> <p>Tutte le operazioni prima-durante e dopo il restauro dovranno essere documentate fotograficamente.</p> <p>Scultura formelle a rilievo: Via Crucis (vedi grafico:)</p>								
	SOMMANO...	a corpo					1,00	2'900,00	2'900,00
	Parziale OS 2/A - SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI (SpCat 3) euro								139'127,12
	A R I P O R T A R E								1'554'441,33



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1'554'441,33
150 NP-01E	OG 11 - IMPIANTI TECNOLOGICI (SpCat 4) Quadro elettrico esecuzione IP 55 posa a vista. Fornitura e posa in opera di armadio per quadro elettrico generale o di piano per comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti ... n uscita sulle apparecchiature, queste ultime di pagare a parte; per misure assimilabili a: 955 x 1795 mm (288 mod.DIN). Quadro Generale					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00	4'096,00	4'096,00	
151 D3.04.029.01	Fornitura e posa in opera di spie luminose per presenza rete poste su guide DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti : . spie illuminose per guida DIN 1 modulo DIN. Spie presenza rete					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00	16,12	16,12	
152 D3.04.011.03	Interruttore magnetotermico, P.I. 16kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 16kA, con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadri predisposti: tetrapolare da 16 a 100 A. Linea: 1 - Generale Quadro					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00	150,22	150,22	
153 D3.04.019.20	Fornitura e posa in opera di moduli differenziali associabili di tipo AC, posti in opera e cablati in quadri predisposti: . tetrapolare da 125 A Id: regolabile. Linea: 1 - Generale Quadro					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00	330,67	330,67	
154 D3.04.022.06	Fornitura e posa in opera di sovratensioni modulari (SPD) studiato per uso domestico classe II, costituito da una base DIN e una cartuccia sostituibile, posti in opera e cablati in quadri predisposti : . limitatori di sovratensione modulari (SPD) 40 kA 2P 230 V. Linea: 2					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00	157,27	157,27	
155 D3.04.026.04	Fornitura e posa in opera di strumenti di misura analogici/digitali su guide DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti : strumento elettronico multifunzione per misure in ... ne, corrente, potenza, energia, frequenza, cosfi, uscita NO impulsi energia, uscita comunicazione RS 485 - 6 moduli DIN. Linea 3 (centrale di misura multifunzione)					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00	695,40	695,40	
156 D3.04.017.05	Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 6kA, tipo A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti: tetrapolare da 0								
	A R I P O R T A R E								1'559'887,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1'559'887,01
	a 32 A con Id=0,03 di tipo AC. Linea: 4-9-15-20-26-27-28-29-32-35-38-41-44-47- 51-54-57-60-63-64-65-66					22,00			
	SOMMANO...	cad				22,00		198,39	4'364,58
157 D3.04.009.04	Interruttore magnetotermico, P.I. 6 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 6 kA, con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadri predisposti. . Bipolare fino a 8 A. Linea: 5-6-7-8-10-11-12-13-14-30-33-36-39-40-42- 45-55-56-58-61					20,00			
	SOMMANO...	cad				20,00		53,13	1'062,60
158 D3.04.009.05	Interruttore magnetotermico, P.I. 6 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 6 kA, con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadri predisposti. . Bipolare da 10 a 32 A. Linea: 16-17-18-19-21-22-23-24-25-31-34-37-43-46- 48-49-50-52-53-59-62					21,00			
	SOMMANO...	cad				21,00		46,52	976,92
159 D3.06.001.04	Tubi Flessibili serie pesante Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per canalizzazione impianti elettrici, fornita e posta in opera sotto traccia: diam. esterno mm 32. Linea contatore-quadro generale			11,00		11,00			
	SOMMANO...	ml				11,00		4,08	44,88
160 D3.06.001.03	Tubi Flessibili serie pesante Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per canalizzazione impianti elettrici, fornita e posta in opera sotto traccia: diam. esterno mm 25. LINEE DISTRIBUZIONE DAL Q.G.					11,00			
	contatore		1,00	11,00		11,00			
	cassetta Loc. Sagrestia		4,00	4,00		16,00			
	cassette Loc. dietro Abside *(lung.=2,5+3,5)		4,00	6,00		24,00			
	cassetta Loc. Abside		3,00	13,00		39,00			
	cassette Loc. Presbiterio lato dx + Campanile * (lung.=19,50+8,5)		4,00	28,00		112,00			
	cassette Loc. Presbiterio lato sx *(lung.=14+2,5)		4,00	16,50		66,00			
	cassetta Cappella 5		4,00	22,00		88,00			
	cassetta Ingresso 1		3,00	9,00		27,00			
	cassetta Cappella 4		4,00	26,00		104,00			
	cassetta Cappella 6		3,00	10,00		30,00			
	cassetta Cappella 7		3,00	10,00		30,00			
	cassetta Ingresso 2 *(lung.=8,00*3)		3,00	24,00		72,00			
	cassetta Cappella 3		3,00	9,00		27,00			
	cassetta Cappella 2		3,00	10,00		30,00			
	cassetta Cappella 1		3,00	10,00		30,00			
	al grande cornicione		3,00	11,00		33,00			
	SOMMANO...	ml				739,00		3,80	2'808,20
161 D3.06.003.03	Tubi Rigidi serie pesante Tubo rigido in PVC autoestinguento serie pesante da fissare a parete o sotto pavimento o in cunicolo predisposto; fornito e posto in opera compreso i pezzi speciali egli								
	A R I P O R T A R E								1'569'144,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1'569'144,19
	accessori minuti di montaggio: . diam. esterno mm 25. DERIVAZIONI VERTICALI: cassette Piano organo e Piano sottotetto cassette Piano Loc. ispezionabile lato dx + campanile cassette Piano Loc. ispezionabile lato sx proiettori centrali (sul grande cornicione) proiettori tetto		4,00 4,00 4,00 2,00 4,00	15,00 20,00 10,00 15,00 30,00			60,00 80,00 40,00 30,00 120,00		
	SOMMANO...	ml					330,00	4,48	1'478,40
162 D3.06.011.04	Scatola di derivazione in resina da incasso Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in resina da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista: mm 152x98x70. cassette derivazione						11,00		
	SOMMANO...	cad					11,00	3,39	37,29
163 D3.06.011.06	Scatola di derivazione in resina da incasso Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in resina da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista: mm 196x152x70. cassette derivazione						14,00		
	SOMMANO...	cad					14,00	4,28	59,92
164 D3.05.009.08	Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R-FG70R 0.6/1 kV lx(4x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in con ... reso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 3x35 + 25 mmq.; Alimentazione Q.G.			12,00			12,00		
	SOMMANO...	ml					12,00	14,89	178,68
165 D3.05.006.01	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare FG7R-FG70R 0.6IlkV 1 X(I x 1,5 mml.), conduttore flessibile, isolato con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in con ... , compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 1,5 mmq.; LINEE LUCE ALIMENTAZIONE DAL Q.G.:								
	linea 5		3,00	50,00			150,00		
	linea 6		3,00	45,00			135,00		
	linea 7		3,00	40,00			120,00		
	linea 8		3,00	35,00			105,00		
	linea 10		3,00	30,00			90,00		
	linea 11		3,00	40,00			120,00		
	linea 12		3,00	45,00			135,00		
	linea 13		3,00	35,00			105,00		
	linea 14		3,00	50,00			150,00		
	linea 28		3,00	30,00			90,00		
	linea 30		3,00	30,00			90,00		
	linea 33		3,00	15,00			45,00		
	linea 36		3,00	15,00			45,00		
	linea 39		3,00	20,00			60,00		
	linea 40		3,00	20,00			60,00		
	linea 42		3,00	15,00			45,00		
	linea 45		3,00	20,00			60,00		
	linea 48		3,00	40,00			120,00		
	A R I P O R T A R E						1'725,00		1'570'898,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1'725,00		1'570'898,48
	linea 55		3,00	50,00			150,00		
	linea 58		3,00	45,00			135,00		
	linea 61		3,00	60,00			180,00		
	SOMMANO...	ml					2'190,00	1,86	4'073,40
166 D3.05.006.02	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare FG7R-FG70R 0.6IlkV 1 X(I x 1,5 mml.), conduttore flessibile, isolato con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in con ... , compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 2,5 mmq.; LINEE F.M. ALIMENTAZIONE DAL Q.G.:								
	linea 16		3,00	50,00			150,00		
	linea 17		3,00	45,00			135,00		
	linea 18		3,00	40,00			120,00		
	linea 19		3,00	35,00			105,00		
	linea 21		3,00	30,00			90,00		
	linea 22		3,00	40,00			120,00		
	linea 23		3,00	45,00			135,00		
	linea 24		3,00	35,00			105,00		
	linea 25		3,00	50,00			150,00		
	linea 26		3,00	50,00			150,00		
	linea 31		3,00	30,00			90,00		
	linea 34		3,00	20,00			60,00		
	linea 37		3,00	15,00			45,00		
	linea 43		3,00	15,00			45,00		
	linea 46		3,00	20,00			60,00		
	linea 49		3,00	40,00			120,00		
	linea 50		3,00	40,00			120,00		
	linea 52		3,00	60,00			180,00		
	linea 53		3,00	60,00			180,00		
	linea 56		3,00	45,00			135,00		
	linea 59		3,00	40,00			120,00		
	linea 62		3,00	50,00			150,00		
	linea 63		3,00	60,00			180,00		
	linea 64		3,00	15,00			45,00		
	linea 65		3,00	30,00			90,00		
	linea 66		3,00	30,00			90,00		
	SOMMANO...	ml					2'970,00	1,94	5'761,80
167 D3.05.006.03	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare FG7R-FG70R 0.6IlkV 1 X(I x 1,5 mml.), conduttore flessibile, isolato con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in con ... te, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 4 mmq.; LINEA LUCE ALIMENTAZIONE DAL Q.G.:								
	linea 27		3,00	30,00			90,00		
	SOMMANO...	ml					90,00	2,05	184,50
168 D3.03.002.02	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame nuda in opera interrata a 0,5 m su terreno di qualsiasi natura, compresi gli oneri scavo a mano, posa e ripristino ed ogni altro onere e magistero: della sezione di 50 mmq. Linea esterna Conduttore in elevazione (Campanile)								
				29,00			29,00		
				20,00			20,00		
	SOMMANO...	ml					49,00	30,24	1'481,76
	A R I P O R T A R E								1'582'399,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1'582'399,94
169 D3.05.001.09	Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile, isolato in PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in conformità alle Norme UNEL 35752 e CEI 20-22, da ... e, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 50 mmq.; Dispersore di terra ricoperto			21,00			21,00		
	SOMMANO...	ml					21,00	6,41	134,61
170 D3.03.005	Fornitura e posa in opera di piastra equipotenziale costituita da una morsettierain ottone nichelato, per l'attestamento di n. 1 conduttore passante da 6-16 mmq e n. 6 conduttori d ... cassetta il ripristino, il montaggio e cablaggio, e quant'altro necessario per rendere l'opera completa e funzionante.						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	84,65	84,65
171 D3.06.001.02	Tubi Flessibili serie pesante Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per canalizzazione impianti elettrici, fornita e posta in opera sotto traccia: diam. esterno mm 20. Vedi voce n° 169 [ml 21.00]						21,00		
	SOMMANO...	ml					21,00	2,72	57,12
172 D3.03.007	Pozzetto di messa a terra Formazione di pozzetto di messa a terra realizzato in cls cementizio Rck 15 (N/ mmq) dell'e dimensioni orientative interne 40x40x60 cm con pareti dello spess ... e i relativi ripristini, la regolarizzazione del piano di fondo ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita. Pozzetti esterni						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	144,79	579,16
173 D3.03.001	Fonitura e posa in opera di dispersore di terra in acciaio dolce zincato a fuoco, avente sezione a croce di dimensioni 50x50x5mm e lunghezza 3.0m con bandiera per allacciamento di ... ttori tondi o bandellaIn opera su terreno di qualsiasi natura (anche rocciosa), compreso ogni altro onere e magistero. . Pozzetti esterni						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	59,63	238,52
174 D3.07.001	Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un c ... el tipo modulare, placca di rivestimento inPVC compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero. Cappella 1-2-3-4-5-6-7 Ingresso 1 e 2 Grande lampadario e vano servizio Presbiterio Loc. organo Loc. quadro-caldaia Loc. Sagrestia Loc. Ispezionabile lato dx e lato sx *(par.ug.=2*4)						7,00 3,00 2,00 2,00 2,00 3,00 8,00		
	SOMMANO...		8,00						
	A R I P O R T A R E						27,00		1'583'494,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						27,00		1'583'494,00
	Loc. Sottotetto						8,00		
	SOMMANO...	cad					35,00	38,49	1'347,15
175 D3.07.017.01	Incremento al punto luce per esecuzione IP 44/55 a vista. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguento o in silumin pressofuso; tubazione rigida filettata o racc ... lari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce a soffitto tubazione pvc. Ingresso 1 e 2 Loc. organo Loc. quadro-caldaia Loc. Ispezionabile lato dx e lato sx *(par.ug.=2*4) Loc. Sottotetto		8,00				2,00 2,00 2,00 8,00 8,00		
	SOMMANO...	cad					22,00	9,67	212,74
176 D3.07.016.01	Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... preso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce interrotto a soffitto. Punti luce a soffitto						13,00		
	SOMMANO...	cad					13,00	9,67	125,71
177 D3.07.008	Punto luce interrotto a parete costituito datubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un cond ... lacca di rivestimento in alluminio anodizzato compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero. . Cappella 1-2-3-4-5-6-7 (a parete e/o a pavimento) Presbiterio-Abside Campanile (luci servizio) Campanile (proiettori) Grande cornicione (proiettori centrali) Terrazzini-tetto (proiettori esterni)						9,00 9,00 4,00 2,00 2,00 4,00		
	SOMMANO...	cad					30,00	37,44	1'123,20
178 D3.07.017.02	Incremento al punto luce per esecuzione IP 44/55 a vista. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguento o in silumin pressofuso; tubazione rigida filettata o racc ... ollari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce a parete tubazione pvc. Campanile (luci servizio) Campanile (proiettori) Grande cornicione (proiettori centrali) Terrazzini-tetto (proiettori esterni)						4,00 2,00 2,00 4,00		
	SOMMANO...	cad					12,00	6,29	75,48
179 D3.07.016.03	Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce a parete. Punti luce a parete-pavimento						18,00		
	A R I P O R T A R E						18,00		1'586'378,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						18,00		1'586'378,28
	SOMMANO...	cad					18,00	7,25	130,50
180 D3.10.002.02	Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro, fissata ad altezza max di m 3.50, fornita e posta inopera. Sono compresi: la lampada incandescente con ... con grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada max 100 W. Plafoniere per interni Loc. Ispezionabile lato dx e lato sx *(par.ug.=2*4) Ingressi Vano servizio Presbiterio Loc. sagrestia Loc. quadro-caldaia Loc. organo Loc. sottotetto		8,00				8,00 2,00 1,00 3,00 2,00 2,00 8,00		
	SOMMANO...	cad					26,00	46,40	1'206,40
181 D3.10.019.02	Plafoniera con tecnologia LED realizzata con corpo e cornice stampato ad iniezione in policarbonato bianco, infrangibile ed autoestinguente, diffusore estruso in tecnopolimero opal ... fissaggio; la posa in vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione fino a 55W; Proiettori chiesa Illuminazione campanile Illuminazione per esterni in quota						2,00 4,00 6,00		
	SOMMANO...	cad					12,00	331,71	3'980,52
182 D3.10.017.01	Plafoniera con tecnologia LED realizzata con corpo in lamiera di acciaio zincato, preverniciato con resina poliesteri, ottica dark light , fornita e posta in opera perfettamente fu ... fissaggio; la posa in vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione fino a 19W; Punti luce a parete e a pavimento						18,00		
	SOMMANO...	cad					18,00	268,46	4'832,28
183 D3.08.004	Punto presa di corrente 2P+T 16 A universale con bipasso costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sez. ... o il fissaggio del tubo e della scatola portafuoco, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. Cappella 1-2-3-4-5-6-7 *(par.ug.=2*7,00) Ingresso 1 e 2 Ingresso 1 Adiacente ingresso 2 Presbiterio e vano servizio Abside Loc. organo Loc. quadro-caldaia Loc. Sagrestia Loc. Ispezionabile lato dx e lato sx Loc. Sottotetto Campanile		14,00				14,00 3,00 1,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 5,00 2,00 2,00 3,00		
	SOMMANO...	cad					42,00	47,59	1'998,78
	A R I P O R T A R E								1'598'526,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1'598'526,76
184 D3.08.017.02	Incremento al punto presa per esecuzione IP 44155 a vista. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente o in silumin pressofuso; tubazione rigida filettata o rac ... lari; le cune. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. . Punto presa 2x16A + T tubazione PVC. Vano servizio Presbiterio Loc. organo Loc. quadro-caldaia Loc. Ispezionabile lato dx e lato sx Loc. Sottotetto Campanile						1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00		
	SOMMANO...	cad					12,00	8,06	96,72
185 D3.08.016	Incremento al punto presa per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... a dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Punti presa						30,00		
	SOMMANO...	cad					30,00	14,50	435,00
186 NP-02E	Fornitura e posa in opera di striscia LED dimmerabile, ad alta efficienza luminosa. Caratteristiche: 24V; Rivestita IP65; Potenza: 30 W/m; Efficienza: 160 lumen/W; 210 LED/m. Completa di Kit di emergenza, alimentatore, dimmer e quant'altro necessario alla corretto funzionamento a regola d'arte. Perimetro Grande Cornicione						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	2'915,00	2'915,00
187 D3.10.014.04	Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima 2 ore Sono compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la bat ... la spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x8W (S.A.). Ingresso 1 e 2						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	235,93	471,86
188 D3.10.014.03	Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima 2 ore Sono compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la bat ... i funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x8W (solo emergenza). Loc. Servizio Presbiterio - Abside - Sagrestia						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	165,23	495,69
189 D3.10.016.03	Plafoniera di emergenza con grado IP55 realizzata con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, autonomia minima 1 h, fornita e posta in opera. Sono								
	A R I P O R T A R E								1'602'941,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1'602'941,03
	compresi: gli accessori; ... lampada fluorescente compatta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x8W (solo emergenza). Campanile Loc. quadro e organo Loc. ispezionabili dx e sx Sottotetto					4,00			
	SOMMANO...	cad				2,00			
						2,00			
						4,00			
	SOMMANO...	cad				12,00	136,48		1'637,76
190 D3.08.021	Punto presa SAT costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa coassiale SAT passante del tipo m ... , il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. Sagrestia					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00	55,66		55,66
191 D3.08.020	Punto presa TV costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa coassiale TV passante del tipo mod ... , il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. Sagrestia					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00	55,66		55,66
192 D3.05.012.01	Fornitura e posa in opera di cavo coassiale per discesa d'antenna TV 75 Ohm - schermo in rame argentato - isolato in materiale poliolefinico espanso (PEE), dato in opera entro cana ... poste, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: cavo MEA 75; Collegamento presa TV (Sagrestia)				30,00	30,00			
	SOMMANO...	ml				30,00	5,29		158,70
193 D3.08.019	Punto presa telefonica costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa telefonica del tipo modula ... il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. . Sagrestia					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00	45,38		45,38
194 D3.16.001	IMPIANTI INDIVIDUALI. Presa telefonica per connettori tipo jack RJ11/RJ12/RJ45 completo di cassetta, supporto e placca in PVC. Sagrestia					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00	34,94		34,94
195 D3.16.006	Centralino telefonico per 2 linee urbane analogiche oppure una ISDN e 8 interni non espandibile, con attacco BCA, accesso diretto a interni ed a singola linea, assegnazione persona ... ustico,								
	A R I P O R T A R E								1'604'929,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1'604'929,13
	programmazione centralizzata, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso. Compresa la programmazione. Loc. Sagrestia					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00	483,91	483,91	
196 D3.05.014.04	Linea telefonica in cavo multipolare schermato con coppie di conduttori twistati flessibili, isolati in PVC di qualità R2, sotto guaina in pvc non propagante l'incendio (norma CEI ... e per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie: a 4 coppie+T; Collegamento presa telefonica (Sagrestia)			40,00		40,00			
	SOMMANO...	ml				40,00	4,43	177,20	
197 D3.18.004.04	Diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo a parete in ABS con trasformatore per impianti a tensione costante potenza 80 w; Impianto audio Chiesa					13,00			
	SOMMANO...	cad				13,00	134,54	1'749,02	
198 D3.18.001.02	Microfono ad alta sensibilità, limitata distorsione, insensibilità, completo di connettore terminale e 5 metri di cavo schermato con interruttore sull'impugnatura, escluso supporto, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo omnidirezionale, impedenza di uscita 200 ohm; Impianto audio Chiesa (Presbiterio-Abside)					3,00			
	SOMMANO...	cad				3,00	106,95	320,85	
199 D3.18.007.04	Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione: cavo schermato a 2 conduttori, lunghezza 10 m; Impianto audio (Presbiterio)					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00	62,43	62,43	
200 D3.18.007.02	Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione: base da pavimento con asta telescopica per microfono; Impianto audio (Presbiterio)					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00	105,51	105,51	
201 D3.18.007.03	Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione: giraffa provvista di contrappeso, per microfono; Impianto audio (Presbiterio)					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00	57,50	57,50	
202 D3.18.007.08	Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione: contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni 535x395x380 mm; Impianto audio (Sagrestia)					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00	157,77	157,77	
	A R I P O R T A R E								1'608'043,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1'608'043,32
203 D3.18.002.01	Amplificatore con doppio sistema di alimentazione; provvisto di ingressi microfoni a bassa impedenza, in miscelazione tra loro e con gli altri segnali in ingresso (aux, tape in, ec ... ione 220V-50 Hz, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo dotato di 4 canali di ingresso, impedenza di uscita 4-8 ohm; Impianto audio chiesa (Sagrestia)					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00	462,22	462,22	
204 D3.05.008.01	Fornitura e posa in opera di cavo tripolare FG7R-FG70R 0.6/1 kV lx (3x1,5 mmq), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in confo ... , compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere ero apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 1,5 mmq.; Impianto audio Chiesa: Alimentazione altoparlanti Alimentazione punti presa RCA		2,00	50,00			100,00 30,00		
	SOMMANO...	ml				130,00	3,07	399,10	
205 D3.12.033.02	Fornitura e posa in opera di centrale a zone via etere, attivabile con telecomando via radio, con 1 zona attivabile via radio o via cavo e le rimanenti esclusivamente via radio mem ... armi, alimentatore stabilizzato 9-15 V, completa di accumulatore al Pb ermetico 12 V - 6,5 Ah: a 4 zone parzializzabili; Sagrestia					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00	417,18	417,18	
206 D3.12.029.01	Fornitura e posa in opera di software di gestione e comunicazione, per centrali conformi CEI 79.2 II° livello: EPROM per impianti in edifici destinati ad uso residenziale, commerciale o terziario; Sagrestia					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00	57,19	57,19	
207 D3.12.030	Fornitura e posa in opera di comunicatore digitale bi-direzionale, per collegamento centrale-PC, trasmissione a 1200 Bps, dotato di 8 canali, omologato Min. PP.TT. per centrali conformi CEI 79.2 II° livello. Sagrestia					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00	94,99	94,99	
208 D3.12.031.01	Fornitura e posa in opera di alimentatore stabilizzato per impianti di allarme: 220V/12 V-2,5A; Sagrestia					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00	77,50	77,50	
209 D3.12.032	Fornitura e posa in opera di combinatore telefonico a 2 canali e 8 numeri telefonici, con controllo toni, omologato Min. PP.TT., conforme CEI 79.2 I° livello.								
	A R I P O R T A R E								1'609'551,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1'609'551,50
	Sagrestia					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00	221,56	221,56	
210 D3.12.005.01	Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria ... ella temperatura, elevata immunità ai radiodisturbi portata 15 m, conforme CEI 79.2 I° livello: portata operativa 12 m.; Impianto antintrusione: Ingresso 1 e 2 Presbiterio - Abside					2,00 3,00			
	SOMMANO...	cad				5,00	81,47	407,35	
211 D3.12.005.02	Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria ... ella temperatura, elevata immunità ai radiodisturbi portata 15 m, conforme CEI 79.2 I° livello: portata operativa 25 m.; Aula Liturgica					4,00			
	SOMMANO...	cad				4,00	96,76	387,04	
212 D3.12.038	Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via radio, 115 db ad 1 m, autoalimentata ed autoprotetta, rice-trasmissione di allarme progra ... nalatore acustico di batteria scarica, con batteria 12 V/5,7 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox. Esterno					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00	203,39	203,39	
213 D3.12.039	Fornitura e posa in opera di telecamera CCD bianco e nero, sensore 1/2" matrice 795x596 elementi, autoiris, standard TV CCIR, alimentazione 220 V-50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, con l'esclusione di quest'ultimo. Telecamere					11,00			
	SOMMANO...	cad				11,00	324,08	3'564,88	
214 D3.12.041	Fornitura e posa in opera di custodia da esterno per telecamera, grado di protezione IP 66, tettuccio parasole, riscaldatore, completa di staffa di rinforzo in alluminio e staffa da parete. Telecamere esterne					4,00			
	SOMMANO...	cad				4,00	135,70	542,80	
215 D3.12.050.02	Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura: composito CX42 (2x0,5 mm ² +2x0,25 mm ² +RG59B/U); Telecamere interne/esterne				180,00	180,00			
	A R I P O R T A R E					180,00			1'614'878,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						180,00		1'614'878,52
216 D3.12.045.03	Fornitura e posa in opera di monitor da tavolo, alimentazione 220 V - 50 Hz: b/n da 17", risoluzione 1000 linee, 4 ingressi separati, stand-by automatico; Sagrestia	ml					180,00	3,52	633,60
	SOMMANO...						1,00		
217 D3.12.046.01	Fornitura e posa in opera di selettori ciclici: selettore ciclico a 4 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 220 V-50 Hz;	cad					1,00	628,89	628,89
	SOMMANO...						1,00		
218 D3.12.049.01	Fornitura e posa in opera di videoregistratori: VHS, tipo "time lapse" con autonomia di 24 h, alimentazione 220 V c.a.; Sagrestia	cad					1,00	177,07	177,07
	SOMMANO...						1,00		
219 D2.03.010.03	Caldaia murale a condensazione ad alto rendimento (classe A secondo direttiva europea) per solo riscaldamento con scambiatore termico in acciaio inox, bruciatore in acciaio inox co ... i: Caldaia murale a condensazione, completa di raccordi per solo riscaldamento potenza termica da 32,01 kW fino a 48 kW. Locale dietro Abside	cad					1,00		
	SOMMANO...						1,00	3'055,77	3'055,77
220 B.22.005.02	Fornitura e posa in opera di condotto fumario in acciaio INOX a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento, funzionanti con qualsiasi ... o fumario in acciaio INOX doppia parete coibentata con lana di roccia, diametro interno 150 mm, diametro esterno 200 mm. Canna fumaria caldaia con emissione sul tetto	cad		15,00			15,00		
	SOMMANO...						15,00	110,11	1'651,65
221 B.22.014.02	Fornitura e posa in opera di terminale per canne fumarie o di esalazione in acciaio INOX del tipo a cappello cinese, dato in opera su canna fumaria in acciaio. Terminale per condotta in acciaio INOX a del tipo a cappello cinese, diametro interno 150 mm. Emissione sul Tetto	cad					1,00		
	SOMMANO...						1,00	71,29	71,29
222 D2.06.014.08	Fornitura e posa in opera di impianto di riscaldamento a pavimento completo di pannelli in polistirene espanso estruso bugnato per il fissaggio della tubazione, rivestito in materi ... di riscaldamento a pavimento in polistirene estruso bugnato spessore 30 mm, tubazione diametro 20 mm e interasse 15 cm.								
	A R I P O R T A R E								1'622'024,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1'622'024,15
	Aula liturgica - Presbiterio - Abside - Sagrestia					315,000	315,00		
	SOMMANO...	mq					315,00	56,52	17'803,80
223 D3.11.016.01	Rivelatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto: di gas metano, tipo catalitico, in contenitore termoplastico, grado di protezione IP 55; Locale caldaia						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	405,21	405,21
224 D2.09.001.02	Fornitura e posa in opera di termostato/ cronotermostato alimentato alla tensione di rete o con batterie autonome, contatto ON-OFF o in commutazione, funzione di riscaldamento e raf... e elettriche e le opere murarie. Cronotermostato ambientale con fissaggio ad incasso in cassetta 503 e display digitale.						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	113,36	453,44
225 D2.06.010.07	Fornitura e posa in opera di collettori complanare di distribuzione dell'acqua calda ai corpi scaldanti, con attacchi di testa FF: 3/4' - 1', e con attacchi laterali su entrambi i ... re il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Attcco di testa FF: 1'. Derivazione 8+8 - 1/2' M. Interasse da 30 a 40 mm. Collettori C1-C2-C3						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	237,82	713,46
226 D2.09.004.02	Fornitura e posa in opera di valvola di zona normalmente chiusa 3/4' o 1', attuatore elettrico per valvola di zona, innesto a baionetta con interruttore ausiliario di fine corsa 22 Compresi collegamenti elettrici ed idraulici; escluse le linee elettriche e le opere murarie. Valvola di zona tre vie. Collettori						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	174,06	522,18
227 D2.01.038	Fornitura e posa in opera di valvola limitatrice di carico in alluminio pressofuso attacco 2' omologata Ministero dell'Interno.						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	38,02	38,02
228 NP-01T	Fornitura e posa in opera di tubo PP-R PN20 SDR6 in polibutilene per impianti termici fino a temperature di 85° C. Conducibilità termica 0.240 W/mk conforme alle norme UNI EN ISO 15874. Diam. 40 mm Rete adduzione impianto chiesa (collettori C1-C2-C3)			80,00			80,00		
	SOMMANO...	m					80,00	33,00	2'640,00
	A R I P O R T A R E								1'644'600,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1'644'600,26
229 D1.04.013.05	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Valvola a sfera in acciaio di diametro 1"1/4. Intercettazione						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	29,76	59,52
230 D1.01.038.04	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura, fornita e posta in opera, all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, ... eriale di tenuta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro nominale 1" Alimentazione Gas Caldaia						30,00		
	SOMMANO...	ml		30,00			30,00	17,46	523,80
	Parziale OG 11 - IMPIANTI TECNOLOGICI (SpCat 4) euro								90'742,25
	A R I P O R T A R E								1'645'183,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1'645'183,58
	COSTI DELLA SICUREZZA (SpCat 5)								
231 S.01.005.01	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno, con irrigidimenti e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 contr ... collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali. Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00. RECINZIONE ESTERNA		12,05 23,72 20,80 14,68 3,40 8,02 14,00 8,88 16,70			2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	24,10 47,44 41,60 29,36 6,80 16,04 28,00 17,76 33,40		
	SOMMANO...	mq					244,50	16,37	4'002,47
232 S.01.005.02	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno, con irrigidimenti e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 contr ... g, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali. Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00. RECINZIONE ESTERNA - Nolo per ulteriori 17 mesi Quantità pari a quella della voce precedente		244,50			17,000	4'156,50		
	SOMMANO...	mq/30g					4'156,50	0,56	2'327,64
233 S.04.007.01	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguento, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... ca e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere. BOX BAGNO						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	98,95	98,95
234 S.04.008.01	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguento, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere. BOX BAGNO Nolo per ulteriori 17 mesi *(par.ug.=1*17)		17,00				17,00		
	SOMMANO...	cad/30g					17,00	62,76	1'066,92
235 S.04.013.01	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... no semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm. PREFABBRICATI MENSA E SPOGLIATOIO						2,00		
	A R I P O R T A R E						2,00		1'652'679,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						2,00		1'652'679,56
236 S.04.014.01	SOMMANO... Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... i al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm. PREFABBRICATI MENSA E SPOGLIATOIO Nolo per ulteriori 17 mesi *(par.ug.=2*17)	cad					2,00	409,52	819,04
	SOMMANO...	cad/30g	34,00				34,00		
	SOMMANO...	cad/30g					34,00	258,96	8'804,64
237 S.01.014.01	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita. Senza recupero del materiale per profondità fino a m 4. SBADACCHIATURA SCAVI PER REALIZZAZIONE NUOVE FONDAZIONI Parte 1			22,75		0,900	20,48		
				18,92		0,900	17,03		
				13,97		0,900	12,57		
	Parte 2			1,23		1,350	1,66		
				0,50		1,350	0,68		
				1,93		1,350	2,61		
				0,81		1,350	1,09		
			2,00	9,26		1,350	25,00		
				0,81		1,350	1,09		
				1,95		1,350	2,63		
				0,50		1,350	0,68		
				1,18		1,350	1,59		
	Parte 3			1,20		1,350	1,62		
				0,27		1,350	0,36		
				1,92		1,350	2,59		
			2,00	0,91		1,350	2,46		
				1,92		1,350	2,59		
				0,27		1,350	0,36		
				1,00		1,350	1,35		
			2,00	9,28		1,350	25,06		
				1,21		1,350	1,63		
				0,25		1,350	0,34		
				1,93		1,350	2,61		
				0,97		1,350	1,31		
				0,83		1,350	1,12		
				1,93		1,350	2,61		
				0,26		1,350	0,35		
				1,00		1,350	1,35		
	Parte 4			1,02		1,350	1,38		
				0,29		1,350	0,39		
				1,90		1,350	2,57		
			2,00	0,90		1,350	2,43		
				2,42		1,350	3,27		
				2,22		1,350	3,00		
			2,00	9,28		1,350	25,06		
				1,00		1,350	1,35		
				0,23		1,350	0,31		
				1,93		1,350	2,61		
				0,97		1,350	1,31		
				0,85		1,350	1,15		
				1,93		1,350	2,61		
				0,26		1,350	0,35		
				0,98		1,350	1,32		
	Parte 5			2,41		1,350	3,25		
			2,00	0,89		1,350	2,40		
				1,91		1,350	2,58		
	A RIPORTARE						192,16		1'662'303,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						192,16		1'662'303,24
	Parte 6		2,00	0,25 1,02 9,30 0,98 0,23 1,93 0,94 0,87 1,25 2,25 1,24 2,24 1,02 0,26 1,94 2,21 2,19		1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350	0,34 1,38 25,11 1,32 0,31 2,61 1,27 1,17 1,69 3,04 1,67 3,02 1,38 0,35 2,62 2,98 2,96		
	Parte 7		2,00	0,77 2,94 3,51 4,87 2,24 0,79 0,77 2,63 3,39 2,91 1,01 0,84 1,10 0,50		1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350	2,08 3,97 4,74 13,15 3,02 1,07 1,04 3,55 4,58 3,93 1,36 1,13 1,49 0,68		
	Campanile		2,00	5,00 2,84 1,15 0,56 4,93 6,62 7,24 7,54 4,59		1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,300 1,300 1,300	13,50 3,83 1,55 0,76 6,66 8,94 9,41 9,80 5,97		
	SOMMANO...	mq					351,59	40,11	14'102,27
238 S.03.030	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE GRANDE (50 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, impianto di betonaggio, gruetta, seghe circolari, puliscitavole, piegaferri, macchin ... rame isolato direttamente interrato da 25 mm e n. 2 picchetti di acciaio zincato. temporaneo per la durata del cantiere. IMPIANTO DI TERRA			50,00			50,00		
	SOMMANO...	ml					50,00	35,83	1'791,50
239 S.01.005.02	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno, con irrigidimenti e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 contr ... g, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali. Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00. RECINZIONE ESTERNA - Nolo per ulteriori 18 mesi Quantità pari a quella della voce precedente		244,50			18,000	4'401,00		
	SOMMANO...	mq/30g					4'401,00	0,56	2'464,56
	A RIPORTARE								1'680'661,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1'680'661,57
240 S.04.008.01	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestingente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere. BOX BAGNO Nolo per ulteriori 18 mesi *(par.ug.=1*18)		18,00				18,00		
	SOMMANO...	cad/30g					18,00	62,76	1'129,68
241 S.04.014.01	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... i al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm. PREFABBRICATI MENSA E SPOGLIATOIO Nolo per ulteriori 18 mesi *(par.ug.=2*18)		36,00				36,00		
	SOMMANO...	cad/30g					36,00	258,96	9'322,56
242 S.01.035.01	Nolo di ponteggio tubolare metallico posto in opera con basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature di messa a terra e modulo scala, realizzato con l'impegno di tel ... vo di trasporto sul posto, montaggio e smontaggio ad opera ultimata.Fino ad un'altezza di metri 20. Per i primi 6° mesi. PONTEGGIO INTERNO Chiesa		10,00	19,80		12,000	2'376,00		
			20,00	2,00		4,250	170,00		
			6,00	7,20		10,400	449,28		
			5,00	3,60		10,400	187,20		
			7,00	3,60		10,900	274,68		
	Superficie sottotetto (H/peso=(0,60+3,60)/2)		10,00	19,80		2,100	415,80		
	(H/peso=(0,60+3,60)/2)		6,00	5,40		2,100	68,04		
	(H/peso=(0,60+3,60)/2)		6,00	2,20		2,100	27,72		
	(H/peso=(0,60+3,30)/2)		6,00	2,25		1,950	26,33		
	Campanile		3,00	2,85		18,000	153,90		
	Parziale...	mq					4'148,95		
	PONTEGGIO ESTERNO Chiesa			14,68		19,200	281,86		
				6,41		19,200	123,07		
				3,52		19,200	67,58		
				3,85		19,200	73,92		
				23,71		19,200	455,23		
	Parziale...	mq					1'001,66		
	SOMMANO...	mq					5'150,61	13,97	71'954,02
243 S.01.035.02	Nolo di ponteggio tubolare metallico posto in opera con basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature di messa a terra e modulo scala, realizzato con l'impegno di tel ... sul posto, montaggio e smontaggio ad opera ultimata.Fino ad un'altezza di metri 20. Per ogni mese o frazione dopo il 6°.								
	A R I P O R T A R E								1'763'067,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								1'763'067,83	
244 S.01.036.01	NOLO PONTEGGIO INTERNO PER ULTERIORI 18 MESI Quantità pari a quella del primo parziale della voce precedente		4148,95			18,000	74'681,10			
	NOLO PONTEGGIO ESTERNO PER ULTERIORI 18 MESI Quantità pari a quella del secondo parziale della voce precedente		1001,66			18,000	18'029,88			
	SOMMANO...	mq/30g					92'710,98	0,54	50'063,93	
	Nolo di ponteggio tubolare metallico in opera completo di basette, supporti, agganci, tavolato, fermapiede, schermature di messa a terra e modulo scala, realizzato con l'impegno di ... opera ultimata.Per altezza superiore ai metri 20 completo di oneri progettuali ed oneri aggiuntivi. Per i primi 6° mesi. PONTEGGIO ESTERNO H> 20 m Campanile				4,45 5,92 7,32	20,700 20,700 20,700	92,12 122,54 151,52			
	Parziale...	mq					366,18			
	Chiesa			18,70		22,000	411,40			
	Parziale...	mq					411,40			
	SOMMANO...	mq					777,58	16,46	12'798,97	
	245 S.01.036.02	Nolo di ponteggio tubolare metallico in opera completo di basette, supporti, agganci, tavolato, fermapiede, schermature di messa a terra e modulo scala, realizzato con l'impegno di ... er altezza superiore ai metri 20 completo di oneri progettuali ed oneri aggiuntivi. Per ogni mese o frazione dopo il 6°. NOLO PONTEGGIO ESTERNO PER ULTERIORI 18 MESI Quantità pari a quella della voce precedente		777,58			18,000	13'996,44		
	SOMMANO...	tn					13'996,44	0,54	7'558,08	
246 S.01.027.01	Schermatura anipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in juta rinforzati, valutata per metro quadro di telo in opera. Schermatura antipolvere o antisabbia. Quantità pari a quella del ponteggio esterno Chiesa - Sup.= 1001,66 mq Chiesa - Sup.= 411,40 mq Campanile - Sup.= 366,18 mq						1'001,66 411,40 366,18			
	Laterali		2,00 2,00 3,00	1,05 1,05 1,05		20,700 22,000 19,200	43,47 46,20 60,48			
	SOMMANO...	mq					1'929,39	2,61	5'035,71	
	247 S.01.038.01	MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere contro gli agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da s ... avori del materiale								
	A R I P O R T A R E								1'838'524,52	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1'838'524,52
	di risulta. per lo sviluppo in m2 in proiezione orizzontale dell'area protetta: per i primi 6° mesi. RECINZIONE ESTERNA		12,05			2,000	24,10		
			23,72			2,000	47,44		
			20,80			2,000	41,60		
			14,68			2,000	29,36		
			3,40			2,000	6,80		
			8,02			2,000	16,04		
			14,00			2,000	28,00		
	SOMMANO...	mq					193,34	2,85	551,02
248 S.01.038.02	MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere contro gli agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da s ... lta. per lo sviluppo in m2 in proiezione orizzontale dell'area protetta: per ogni mese successivo o frazione dopo il 6°. RECINZIONE ESTERNA - Nolo per ulteriori 18 mesi Quantità pari a quella della voce precedente		193,34			18,000	3'480,12		
	SOMMANO...	mq /30g					3'480,12	0,95	3'306,11
249 S.03.031	Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra massa metallica, eseguito con corda nuda di rame da 35 mm, collegata a dispersori in acciaio zincato di lunghezza 2,50 m infissi nel terreno, compresi gli accessori per i collegamenti. Per ogni calata.			40,00			40,00		
	SOMMANO...	ml					40,00	45,09	1'803,60
	Parziale COSTI DELLA SICUREZZA (SpCat 5) euro								199'001,67
	Parziale LAVORI A MISURA euro								1'844'185,25
	T O T A L E euro								1'844'185,25
	A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	
001	Riepilogo SUPER CATEGORIE OG 2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA	844'821,25
002	OS 21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI	570'492,96
003	OS 2/A - SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI	139'127,12
004	OG 11 - IMPIANTI TECNOLOGICI	90'742,25
005	COSTI DELLA SICUREZZA	199'001,67
	Totale SUPER CATEGORIE euro	1'844'185,25
	Potenza, _____	
	I Progettisti Ing. Maurizio Tolve	
	Arch. Gian Marco Santarsiero	
	A R I P O R T A R E	