

REGIONE BASILICATA


COMUNE DI POTENZA

ARCHIDIOCESI DI POTENZA - MURO LUCANO - MARSICO NUOVO



Chiesa di San Michele Arcangelo

Intervento di: Restauro e valorizzazione



Sviluppo Urbano Città di Potenza

Finanziamento: POR FERS Basilicata 2014-2020 - Asse V

PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA 8.04	ELABORATI PROGRAMMA PER LA SICUREZZA Costi della sicurezza	SCALA — : — DATA 12 Dic. 2019
---------------------------	---	--

PROGETTO e DIREZIONE LAVORI: Ing. Pasquale LANZI _____

COORDINATORE SICUREZZA: Ing. Pasquale LANZI _____

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Vincenzo NOLE' _____

ALLEGATO "C"

Comune di Potenza

Provincia di PZ

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Intervento di recupero di restauro e valorizzazione della Chiesa di San Michele Arcangelo. Programma Urbano città di Potenza POR FERS Basilicata 2014-2020 Asse V

COMMITTENTE: ARCHIDIOCESI DI POTENZA - MURO LUCANO - MARSICO NUOVO.

CANTIERE: Piazza S. Michele, Potenza (PZ)

Brienza, 12/12/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Lanzi Pasquale)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Geom. Responsabile del Procedimento Nolè Vincenzo)

Ingegnere Lanzi Pasquale

Piazzale A. Moro
85100 Potenza (PZ)
Tel.: 0971 23529 - Fax: 0971 23529
E-Mail: pasqualelanzi@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 S.01.035.01	Nolo di ponteggio tubolare ... per i primi 6 mesi Per Opere Edili - quantità come da C.M. di Progetto					875,20		
	SOMMANO mq					875,20	14,17	12'401,58
2 S.01.035.02	Nolo di ponteggio tubolare ... per ogni mese o frazione dopo il 6° Per Opere Edili - quantità come da C.M. di Progetto					875,20		
	SOMMANO mq/30g					875,20	0,57	498,86
3 S.01.024.01	Ponteggio a incastellatura ... per i primi 6 mesi Per Opere Edili - quantità come da C.M. di Progetto					190,00		
	SOMMANO cadauno					190,00	3,39	644,10
4 S.01.024.02	Ponteggio a incastellatura ... per ogni mese o frazione dopo il 6° Per Opere Edili - quantità come da C.M. di Progetto					190,00		
	SOMMANO cad/30g					190,00	0,06	11,40
5 S.01.029.01	Tavolato in abete per formazione dei piani di lavoro ... per i primi 6 mesi Per Opere Edili - quantità come da C.M. di Progetto					100,80		
	SOMMANO mq					100,80	6,41	646,13
6 S.01.029.02	Tavolato in abete per la formazione dei piani di lavoro ... per ogni mese dopo il 6° Per Opere Edili - quantità come da C.M. di Progetto					100,80		
	SOMMANO mq/30g					100,80	0,28	28,22
7 S.01.028.01	Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi Per Opere Edili - quantità come da C.M. di Progetto					548,10		
	SOMMANO mq					548,10	2,92	1'600,45
8	Trabattello mobile in tubolare							
	A R I P O R T A R E							15'830,74

