



e-mail: sacco.gae@libero.it

Studio Tecnico G.S.

dott. Arch. Gaetano Sacco

via Campania n. 71 - 81100 Caserta

tel. 0823471006 - cell. 3491439245

P.iva: 03463460612

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA MADRE DI VIETRI DI POTENZA. RIFACIMENTO COPERTURA

PROGETTO

COMUNE DI VIETRI DI POTENZA PROVINCIA DI POTENZA

TAVOLA
Titolo: Stima dei costi della sicurezza

Formato

A4

Scala

--

Pagine

1/1

GS 0 2 D F 1 1 C S 0 0

COMMESSA

OPERA

PROG

DISC

REV

Progettisti

Dott. Arch. Gaetano Sacco



Committente

Arcidiocesi di Potenza-Muro
Lucano-Marsiconuovo, rappresentato dal
S.E. Mons. Arcivescovo Salvatore Ligorio

REV.	OGGETTO	DATA	REDATTO	COLLABORAZIONE	CONTROLLATO	APPROVATO
00	Emissione	Ottobre 2022	G. Sacco			

COMPUTO METRICO

OGGETTO: RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA CHIESA MADRE SAN NICOLA DI MIRA di VIETRI DI POTENZA ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 22/01/2004 n°42

COMMITTENTE: S.E. Mons. Arcivescovo Salvatore Ligorio

Data, 15/09/2022

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Oneri della sicurezza (SpCat 3)							
1 S.01.042.01 14/07/2022	Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna.							
	Piano di carico via Roma		6,00		12,000	72,00		
	Servizio x copertura navata principale		4,50		6,000	27,00		
	Servizio x copertura navata principale	2,00	19,00		4,000	152,00		
	Servizio x copertura navata principale		10,00		5,000	50,00		
	Servizio copertura Presbiterio							
	Lato vico Dietro i Santi sopra copertura a triangolo		6,00		6,000	36,00		
	Su copertura Coro x servizio Copertura Presbiterio		9,00		6,000	54,00		
	Per copertura Coro (su via Roma) *(lung.=2+2+8)		12,00		10,000	120,00		
	Per copertura Coro (su via Roma) *(lung.=2+2+8)		12,00		11,000	132,00		
	Su copertura sala parrocchiale		9,00		7,000	63,00		
	A servizio copertura triangolare (su vico dietro i Santi)		10,00		11,000	110,00		
	SOMMANO mq					816,00	20,33	16'589,28
2 S.01.054.01 14/07/2022	Sovrapprezzo per ponteggi metallici. Sovrapprezzo per ponteggi metallici elevati da coperture esistenti, da quota superiore al piano di campagna di m 3,00 In castelli prefabbricati valutati a superficie. Oltre m 3,00 fino a m 10,0.							
	Vedi voce n° 1 [mq 816.00]					816,00		
	SOMMANO mq					816,00	2,39	1'950,24
3 S.01.058.01 15/09/2022	Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera zincata. Formazione di mantovane e piani di lavoro per ponteggi metallici, nonché per opere di protezione in genere ... avoro ultimato e compreso l'onere per eventuali sfridi, tagli e chioderie delle parti lignee. Valutato a metro quadrato.							
	Piano di carico via Roma		6,00		12,000	72,00		
	Per copertura Coro (su via Roma) *(lung.=2+2+8)		12,00		10,000	120,00		
	Per copertura Coro (su via Roma) *(lung.=2+2+8)		12,00		11,000	132,00		
	A servizio copertura triangolare (su vico dietro i Santi)		10,00		11,000	110,00		
	SOMMANO mq					434,00	17,02	7'386,68
4 S.01.050.01 14/07/2022	Noleggio di ponteggi metallici. Noleggio di ponteggi metallici per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni. In tubi e giunti valutati a giunto. Per H fino a 10.0 m							
	A servizio della copertura su Coro, lato vico Dietro i santi	15,00	5,00		10,000	750,00		
	Ponte a sbalzo su via Roma	20,00	2,00		20,000	800,00		
	SOMMANO cad					1'550,00	1,14	1'767,00
5 A.01.047.03 14/07/2022	Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per a e da luogo d'impegno all'inizio ed al termine del nolo, permessi comunali compresi. piattaforma per altezza fino a 20 mt. (a caldo) Piattaforma per montaggio ponte sospeso e sondaggio x distacchi su facciate							
						24,00		
	SOMMANO ora					24,00	57,29	1'374,96
	A R I P O R T A R E							29'068,16

